



ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805
e-mail: primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



CONSILIUL LOCAL VALEA MARE- PRAVĂȚ
JUDEȚUL ARGEȘ

HOTARAREA Nr. 65/2021

Privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici, a cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții „, Extindere sistem de canalizare și stație de epurare a apelor uzate în comuna Valea Mare- Pravăț, județul Argeș;

Consiliul Local Valea Mare- Pravăț, județul Argeș,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 5477/29.10.2021 întocmit de primarul comunei;
- Raportul de specialitate nr. 5474/29.10.2021 , întocmit de compartimentul de achiziții publice;
- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Valea Mare-Pravăț, județul Argeș;
- prevederile Ordinului nr.1.333 din 21 septembrie 2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art.4 alin.(1) lit.a-d) din O.U.G nr.95/2021;
- prevederile art. 44 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul dispozițiilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.b , alin. (4) lit.d , art. 139(1) și ale art. 196(1) lit. a din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă indicatorii tehnico- economici, cererea de finanțare și devizul general pentru obiectivul de investiții „, Extindere sistem de canalizare și stație de epurare a apelor uzate în comuna Valea Mare- Pravăț, județul Argeș, conform anexelor nr.1 și nr. 2.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2 Finanțarea investiției se va realiza prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”.

Art.3.Cheltuielile neeligibile impuse de implementarea proiectului prevăzut la art.1 precum și cheltuielile de întreținere și/sau reparare se suportă din veniturile proprii ale bugetului local.

Art.4. Se aprobă cofinanțarea în valoare de **205.893, 80 lei**.

Art.5:Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează primarul comunei Valea Mare-Pravăț.





ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805
e-mail: primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



Art.6: Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișarea pe pagina de internet a comunei, va fi comunicată primarului comunei și Instituției Prefectului – Județul Argeș.

Data astăzi: 02.11.2021

Președinte de ședință
Manea Ion- Marius

Contrasemnează
Secretar general comună
Iosifescu Ion





ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805
e-mail: primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



Anexa la HCL nr. 67 / 2021

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
ai obiectivului de investiție „Extindere sistem de canalizare și stație de epurare a apelor uzate în comuna Valea Mare Pravăț, Județul Argeș”

Rețeaua de extindere canalizare proiectată are lungimea totală de $L = 9896$ m.

Rețeaua de canalizare se va realiza din conducte de canalizare PVC-KG Sn4 cu D250 mm și D315 mm amplasată în șanțuri cu adâncimea medie 205 m, pe un pat de nisip de 15-20 cm grosime dedesuptul țevii și deasupra ei.

Rețeaua de canalizare în vederea extinderii a fost prevăzută să se realizeze din conducte din PVC-KG, în urma dimensionării rezultând următoarele lungimi de diametre :

- Strada Valea Foi 2 –PVC-KG D 250 mm- 80 ml ;
- Strada Valea Foi 4- PVC-KG D 250 mm- 456 ml
- Calea Bilcești – PVC- KG D 250 MM-1310 ml ;
- Șelari 1 – PVC –KG D250 mm-2630 ml ;
- Strada Mata-Povarnă- PVC-KG-D250 mm- 412 ml ;
- Șelari 2 –PVC-KG D 250 mm- 394 ml ;
- Șelari 3 –PVC –KG D 250 mm-420 ml ;
- Șelari 4-PVC –KG D 250 mm-496 ml ;
- Bărăci 3- PVC –KG D 250 mm-956 ml ;
- Bărăci 2- PVC –KG D 250 mm-302 ml
- Bărăci- PVC –KG D 250 mm-1016 ml/D315 mm-598 ml ;
- DC 19 PVC –KG D 250 mm-562 ml ;
- Valea Cârștii PVC –KG D 250 mm-264 ml.

Adâncimea minimă de pozare a rețelei va fi de 1,00 m pe un pat de nisip de 15-20 cm. Adâncimea maximă va fi de 3,5 m.

Accesul în rețeaua de canalizare va fi asigurat la fiecare schimbare de aliniament sau pantă, la capătul tuturor colectoarelor de canalizare, la fiecare intersecție din două sau mai multe canale.

Accesul va fi asigurat prin cămine de vizitare în scopul supravegherii și întreținerii canalelor, pentru curățirea și evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ și calitativ al apelor.

Îmbinările conductelor asigură o perfectă etanșitate, precum și posibilitatea preluării tuturor eforturilor statice și dinamice.

Racordarea conductelor la cămine se va face prin intermediul mufelor de racord care asigură etanșitatea îmbinării.



ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805

e-mail:primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax:0248557112,0248557060



Căminele cu rol de vizitare sunt amplasate pe străzi după cum urmează :

- Strada Valea Foi 2 –CMM25-CCM29 ;
- Strada Valea Foi 4- CMM1-CCM24
- Calea Bilcești – CMM30-CCM70
- Șelari 1 –CMM71-CCM179 ;
- Strada Mata-Povarnă- CMM180-CCM209 ;
- Șelari 2 –CMM210-CCM221 ;
- Șelari 3 –CMM222-CCM247 ;
- Șelari 4-CMM248-CCM262 ;
- Bărăci 3- CMM263-CCM309 ;
- Bărăci 2- CMM310-CCM322 ;
- Bărăci- CMM323-CCM386
- DC 19 –CMM387-CCM403;
- Valea Cârștii CMM404-CCM409.

Se vor utiliza cămine prefabricate din beton, Capacele căminelor de vizitare sunt de tip carosabil, și sunt executate din fontă.

Stațiile de pompare vor avea în componență câte două pompe submersibile cu rotor tocător , vor fi echipate cu tablou de automatizare pentru protecția pompelor și accesoriilor necesare montării și funcționării corespunzătoare a acestora (bridă de ghidaj, lanț de manevră, cot de refulare, clapete de sens, vane de izolare, regulatori de nivel, etc).

În stațiile de pompare vor fi executate coșuri cu grătar cu barele dispuse la 4 cm, pentru prevenirea absorbției corpurilor străine ce ar putea defecta echipamentul de pompaj.

Stațiile de pompare sunt amplasate pe străzi după cum urmează :


- Calea Bilcești – SPAU1 ;
- Șelari 2 – SPAU2 ;
- Șelari 4- SPAU3 ;
- Bărăci 2 – SPAU 4 ;
- Bărăci –SPAU5.

Conductele de refulare de la cele 5 stații de pompare se vor realiza din tuburi din PIED Pn6.

Lungimea totală a conductelor de refulare este de L=1368 ml.

Conductele de refulare sunt amplasate pe străzi după cum urmează :

- Calea Bilcești –PEHD PN 6 D110mm ;L=194 ml ;
- Șelari 1 –PEHD PN6 D 110 mm ; L=187 ml ;
- Șelari 2 – PEHD PN6 D 110 mm ; L=120 ml ;
- Șelari 3- PEHD PN6 D 110 mm ; L=164 ml ;
- Șelari 4 -PEHD PN6 D 110 mm ; L=149 ml ;



ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805



e-mail:primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax:0248557112,0248557060

-
- Bărăci 2 -PEHD PN6 D 110 mm ; L=314 ml
 - Bărăci 2 -PEHD PN6 D 160 mm ; L=240 ml

Rețea de canalizare :

DN 73 :S1-D323,9x6,3- 20 m (PCV_KG D250 mm)

Rețea refulare :

DC 20 D244,5x6,3 – 25 m (PEHD D 160mm)

Subtraversările pentru conductele ce transportă lichide cu curgere sub nivel liber vor respecta prevederile STAS 9312/1987: pe toată lungimea subtraversării conductele vor fi protejate într-un tub de protecție din oțel; creșterea tubului de protecție va fi pozată la adâncime de min 1,5 m față de cota axului drumului.

La intersecția rețelei de canalizare cu firul de apă de pe Strada Valea Foi 4, pentru a proteja conducta se va folosi tub de protecție în săpătură deschisă cum urmează:

D323,9x6,3-8m (PCV-KG D 250MM)

Pentru racordarea cetățenilor la canalizare se prevăd un nr. de 320 de racorduri ce constau în piesă de bransare pe conductă, rețeaua din PVC-KG D160 mm și căminul de racord amplasat la limita de proprietate.

La finalul lucrărilor se va reface sistemul rutier afectat în urma lucrărilor cu mixtură asfaltică pe suprafața de 10885 mp și rigolele betonate, pe o suprafața de 2560.

4.4.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.5.1	Pentru care exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.5.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
4.6.1	Pentru care exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.6.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		11,215,028.00	2,130,855.32	13,345,883.32
Capitolul 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	224,300.56	42,617.11	266,917.67
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	224,300.56	42,617.11	266,917.67
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	127,207.61	24,169.44	151,377.05
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	57,821.64	10,986.11	68,807.75
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	11,564.33	2,197.22	13,761.55
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	57,821.64	10,986.11	68,807.75
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	336,450.84	63,925.66	400,376.50
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	10.00	1.90	11.90
TOTAL CAPITOL 5		687,969.01	130,714.11	818,683.12
Capitolul 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	32,000.00	6,080.00	38,080.00
TOTAL CAPITOL 6		32,000.00	6,080.00	38,080.00
TOTAL GENERAL		12,257,007.01	2,328,831.33	14,585,838.34
Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		11,572,328.56	2,198,742.43	13,771,070.99

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:	14,585,838.34
buget de stat	14,379,944.54
buget local	205,893.80

Preturi fără TVA	Cu standard de cost	Fara standard de cost
Valoare CAP. 4	11,215,028.00	0.00
Valoare investitie	12,257,007.01	0.00
Cost unitar aferent investiției	9,575.79	0.00
Cost unitar aferent investiției (EURO)	1,935.01	0.00

Data	01/11/2021
Curs Euro	4.9487
Valoare de referință standard de cost (locuitor,	1280

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiție : "EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE A APELOR UZATE IN
COMUNA VALEA MARE PRAVAT, JUDETUL ARGES"

Anexa nr. 2.1

E.A.N. 22 NR 65/2021



Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)		
		Valoare (fără T.V.A.)	TVA	Valoare cu TVA
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
Capitolul 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	62,000.00	11,780.00	73,780.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	62,000.00	11,780.00	73,780.00
Capitolul 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	125,000.00	23,750.00	148,750.00
	TOTAL CAPITOL 2	125,000.00	23,750.00	148,750.00
Capitolul 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	41,000.00	7,790.00	48,790.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnică	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	94,000.00	17,860.00	111,860.00
3.5.1	Temă de proiectare	8,000.00	1,520.00	9,520.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	62,000.00	11,780.00	73,780.00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	12,000.00	2,280.00	14,280.00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	12,000.00	2,280.00	14,280.00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	0.00	0.00	0.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	10.00	1.90	11.90
	TOTAL CAPITOL 3	135,010.00	25,651.90	160,661.90
Capitolul 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	11,099,028.00	2,108,815.32	13,207,843.32
4.1.1	Pentru care exista standard de cost	11,099,028.00	2,108,815.32	13,207,843.32
4.1.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	30,000.00	5,700.00	35,700.00
4.2.1	Pentru care exista standard de cost	30,000.00	5,700.00	35,700.00
4.2.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	86,000.00	16,340.00	102,340.00
4.3.1	Pentru care exista standard de cost	86,000.00	16,340.00	102,340.00
4.3.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.4.1	Pentru care exista standard de cost	0.00	0.00	0.00

4.4.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.5.1	Pentru care exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.5.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
4.6.1	Pentru care exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.6.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		11,215,028.00	2,130,855.32	13,345,883.32
Capitolul 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	224,300.56	42,617.11	266,917.67
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	224,300.56	42,617.11	266,917.67
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	127,207.61	24,169.44	151,377.05
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	57,821.64	10,986.11	68,807.75
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	11,564.33	2,197.22	13,761.55
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	57,821.64	10,986.11	68,807.75
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	336,450.84	63,925.66	400,376.50
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	10.00	1.90	11.90
TOTAL CAPITOL 5		687,969.01	130,714.11	818,683.12
Capitolul 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	32,000.00	6,080.00	38,080.00
TOTAL CAPITOL 6		32,000.00	6,080.00	38,080.00
TOTAL GENERAL		12,257,007.01	2,328,831.33	14,585,838.34
Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		11,572,328.56	2,198,742.43	13,771,070.99

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:	14,585,838.34
buget de stat	14,379,944.54
buget local	205,893.80

Preturi fără TVA	Cu standard de cost	Fara standard de cost
Valoare CAP. 4	11,215,028.00	0.00
Valoare investitie	12,257,007.01	0.00
Cost unitar aferent investiției	9,575.79	0.00
Cost unitar aferent investiției (EURO)	1,935.01	0.00

Data	01/11/2021
Curs Euro	4.9487
Valoare de referință standard de cost (locuitor,	1280

Beneficiar:
COMUNA VALEA MARE PRAVAT

Proiectant:
SC EVA TOTAL PROJECT SRL