



ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805
e-mail: primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



CONSILIUL LOCAL VALEA MARE- PRAVĂȚ
JUDEȚUL ARGEȘ

HOTĂRÂREA Nr. 76 /2022

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Întreținere periodică a scurgerii apelor pluviale, în următoarele puncte : Strada Valea Foi punct Costel Vintilă, punct Boris, strada Valea Foi punct Grigorescu, strada Valea Foi punct Alex Matei, Zona Nămăești“

Consiliul Local Valea Mare- Pravăț, județul Argeș,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 5118/29.09.2022 pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Valea Mare- Pravăț;
- Raportul de specialitate nr. 5117/29.09.2022 , întocmit de compartimentul de achiziții publice;
- prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.b , alin. (4) lit.d , art. 139(1) și ale art. 196(1) lit. a din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă indicatorii tehnico- economici pentru ai obiectivului „Întreținere periodică a scurgerii apelor pluviale, în următoarele puncte : Strada Valea Foi punct Costel Vintilă, punct Boris, strada Valea Foi punct Grigorescu, strada Valea Foi punct Alex Matei, Zona Nămăești“ conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2: Cu ducerea la îndeplinire se obligă primarul comunei și Compartimentul Achiziții publice.

Art.3: Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișarea pe pagina de internet a comunei, va fi comunicată primarului comunei și Instituției Prefectului – Județul Argeș.

Data astăzi: 12.10.2022

Președinte de ședință
Pavel Adrian

Contrasemnează
Secretar general al comunei





ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805
e-mail:primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax:0248557112,0248557060



ANEXĂ LA HCL NR. 76/2022

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului

“ ÎNTREȚINERE PERIODICĂ A SCURGERII APELOR PLUVIALE ”

Lucrarile se vor realiza strict in limita domeniului public al comunei Valea Mare Pravat, fara afectarea proprietatilor particulare si a instalatiilor subterane existente si a stalpilor de alimentare cu energie electrica.

Zonele punctuale investigate fac parte din drumurile locale existente, care asigura accesul la zonele cu activitati economice si la terenurile agricole ale locuitorilor comunei comunei Valea Mare Pravat.

Solutia proiectata a fost optim aleasa din punct de vedere tehnico-economic si in conformitate cu normele tehnice si standardele in vigoare.

La baza elaborarii documentatiei de proiectare „Proiect tehnic pentru intretinere periodica” a stat tema de proiectare prin care se solicita o solutie tehnico-economica, ce va avea in vedere refacerea celor cinci zonelor cu deficiente ce consta in:

- **Zona Valea Foi : - a) punct “Costel Vintila”**

- Demolarea santului din beton existent subdimensionat si puternic degradat pe o distanta de 20m de pe drumul lateral si executia unei rigole prefabricate cu placute armate cu o lungime de 20m.

- Executia unei amenajari in trepte pe zona de coborare in ampriza drumului principal pe o lungime de 3.20m si apoi a inca 4.75m din sant pereat cu pereti verticali cu partea inferioara de 0.65m, cu pinteni longitudinali care insumeza tot 4.75m (1.50m inaltime;0.50m latime) si a 5 pinteni transversali (treptele amenajarii) cu lungimea de 1.65m ,latimea de 0.30m si adancimea de 1.20m. Aceasta amenajare in trepte se executa in imediata vecinatate a zidului de sprijin existent situat pe dreapta drumului lateral .

- La inceputul respectiv sfarsitul amenajarii in trepte sau proiectat camere de cadere (inceput 1.0m x 0.75m x 1.00 ;sfarsit 1.60m÷1.20m x 1.00m x1.00m) iar in continuare se va executa sant pereat cu pereti verticali in lungime de 11.50m cu partea inferioara de 0.65m la baza zidului de sprijin care se continua cu un tub din beton “Premo”Ø500mm ,L=5.00m montata la baza zidului de sprijin care se descarca in camera de cadere acoperita cu placa carosabila cu camin de vizitare prevazuta amonte podetul



ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805
e-mail: primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



existent transversal drumului principal, care asigura descarcarea apelor pluviale colectate. Acostamentul dreapta al drumului lateral se va consolida cu 30cm balast simplu si 15.00cm beton C25/30 cu latime variabila de la 50cm la 70cm cu panta spre dispozitivul de scurgere apelor pluviale proiectat de 4%.

Valoarea cheltuielilor C+M = 37 285,57 lei fără TVA.

- **Zona Valea Foi : - b) punct "Boris"**

- Executia unei rigole prefabricate cu placute armate oblice cu o lungime de 5.0m.

Pe drumul lateral la distanta de 3.15m de marginea dreapta a drumului principal care se termina in aval cu o camera de cadere de 1.20m x 1.20m x 0.75m cu timpan atat la drumul principal cat si la drumul lateral insumand o lungime de 2.75m.

De asemenea se vor reprofila atat santul de pamant de la drumul principal pe o lungime de 3.00m pentru a descarca apa pluviala din camera de cadere proiecta cat si rigola dreapta drum lateral pe o lungime de 5.00. Pentru a conduce apele pluviale in rigola dreapta drum lateral platforma acestuia se va reprofila cu panta de 2.50% spre rigola si se va asfalta cu un strat de mixtura asfaltica BAPC16 in grosime de 6.00cm pe o lungime totala de 6.50m.

Valoarea cheltuielilor C+M = 8576,19 lei fără TVA.

- **Zona Valea Foi : - "Grigorescu"**

Executia unei camere de cadere de 1.75m x 1.50m x 1.75m la podetul existent transversal drumului Ø1000mm si a unui timpan de 1.50m amonte podetului. In prelungirea timpanului se vor executa atat stanga cit si dreapta fundatii adancite de parapet si parapet detip semigreu pe coronamentul acesteia in lungime de 8.00m respectiv 15.00m cu latimea de fundatiei de 60cm si adancimea de 80cm sub nivelul luciului de apa respectiv latimea elevatiei de 50cm si inaltime variabila de la 1.50m pe 3.50m la 1.00m pe restul lungimii de fundatie adancita.

De asemenea pe stanga si dreapta de camera de cadere, canalul se va perea cu beton C25/30 pe o lungime de 3.50m la rostului fundatie-elevatie fundatiei adancite cu partea inferioara de 1.00m iar in continuare canalul se va reprofila pana la podetul existent transversal drumului lateral pe partea dreapta (33.50m) respectiv 4.50m stanga. Se va consolida largirea platformei drumului principal (dreapta) cu 30cm balast simplu si 15cm beton C25/30 cu latime variabila de la 50cm la 90cm.



ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805
e-mail: primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



La podetul existent transversal drumului lateral se va executa un timpan amonte si un sant pereat de 2.50m lungime cu partea inferioara de 0.50m si o camera de cadere dupa acesta de 1.75m x x1.75m x 1.50m.

Valoarea cheltuielilor C+M = 45 352,29 lei fără TVA.

• **Zona Valea Foi : - punct "Alex Matei"**

- Demolarea aripilor si pintelului amonte, a radierelor amonte si aval de la podetul dalat existent si refacerea acestora din beton C25/30 cu dimensiunile stabilite in plansele din capitolul "piese desenate".

- Timpanele amonte si aval ale podetului dalat existent se vor suprainalta cu 20cm (legatura realizandu-se prin cupoanele de fier beton). In dreapta timpanului amonte (dreapta drum) se executa o fundatie adancita de parapet, in lungime de 25.50m si parapet de tip semigreu pe coronamentul acesteia, pe primii 18.00m, cu latimea fundatiei de 60cm si adancimea de 80cm, sub nivelul luciului de apa respectiv latimea elevatiei de 50cm si inaltime variabila de la 1.50m pe primii 5.00m la 1.00m pe restul lungimii de fundatie adancita.

De asemenea in dreapta timpanului amonte (dreapta drum) santul se va perea in trepte la baza fundatiei adancite cu partea inferioara de 0.50m pe o lungime de 25.00m iar in continuare santul se va reprofila pe o lungime de 6.00m iar pe partea stanga drumului santul si parapetele de tip semigreu se va executa simetric cu partea dreapta. Se va consolida largirea platformei drumului principal (dreapta) cu 30cm balast simplu si 15cm beton C25/30 cu latime variabila de la 70cm la 90cm.

Parapetul de tip semigreu se va monta pe suprainaltarile timpanelor prin intermediul conexpandurilor.

Valoarea cheltuielilor C+M = 71 418,13 lei fără TVA.

• **Zona Namaiesti : - punct "Scoala Namaiesti"**

- desfacerea placutelor existente si taiere cu discuri diamantate pe lungimea de 35.65m la o distanta de 25cm de peretele cu umarul mic spre drumul comunal si decaparea asfaltului existent.

- Demolarea peretelui rigolei existente (cu umarul mic spre drumul comunal) si a radierului acesteia si refacerea acestora conform plansei "Refacere rigola



ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805
e-mail: primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



dreptunghiulara cu placute armate –punctul Scoala Namaiesti” din beton C25/30 cu dimensiunile stabilite.

- Sapatura pe 25cm in zona de decapare si asternerea stratului de balast si acelu de beton C25/ 30 in grosime de 15cm si montarea placutelor armate noi .

Valoarea cheltuielilor C+M = 20 353,12 lei fără TVA.

Cantitatile in unitati fizice si valorice si incadrările in articole de deviz, se regasesc in antecalculatiile si incadrările din capitolul “Antemasuratori” din prezenta documentatie.

TOTAL GENERAL INVESTIȚIE = 191 703,30 lei fără TVA, respectiv 226 756,08 lei cu TVA din care:

- **valoarea C+M** = 182 985,30 lei fără TVA, respectiv 217 752,51 lei cu TVA;

Întocmit
Consilier Ahiziții publice
Crineanu Solomon Oana

