



ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805
e-mail:primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax:0248557112,0248557060



CONSILIUL LOCAL VALEA MARE- PRAVĂȚ
JUDEȚUL ARGEȘ

HOTĂRÂREA Nr. 100 /2022

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
“ Reabilitare drum Valea Cârștii”, com. Valea Mare- Pravăț , județul Argeș;

Consiliul Local Valea Mare- Pravăț, județul Argeș,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 7043/13.12.2022 pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Valea Mare- Pravăț;
- Raportul de specialitate nr. 7042/13.12.2022 , întocmit de compartimentul de achiziții publice;
- prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.b , alin. (4) lit.d , art. 139(1) și ale art. 196(1) lit. a din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă indicatorii tehnico- economici pentru obiectivul de investiții “ Reabilitare drum Valea Cârștii”, com. Valea Mare- Pravăț , județul Argeș conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă devizul general privind cheltuielile necesare realizării investiției “Reabilitare drum Valea Cârștii” conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.3: Cu ducerea la îndeplinire se obligă primarul comunei și Compartimentul Achiziții publice.

Art.4: Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișarea pe pagina de internet a comunei, va fi comunicată primarului comunei și Instituției Prefectului – Județul Argeș.

Data astăzi:19.12.2022

Președinte de ședință
Pavel Adrian



Contrasemnează
Secretar general al comunei
Iosifescu Ion



ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805
e-mail: primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



ANEXA 1 LA HCL NR. 100/2022

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului „REABILITARE DRUM VALEA CARSTII”



S-a propus modernizarea drumurilor prin realizarea unui sistem rutier definitiv care să asigure desfășurarea circulației în condiții normale în orice perioadă a anului și prin amenajarea unui sistem de colectare și evacuare al apelor meteorice din zona drumului într-un timp cât mai scurt.

Sistemul rutier propus este de tip suplu (elastic) și are următoarea structură:

Strada Valea Cârștii între 0+160-0+390

Varianta 1 supla

- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA16 rul 50/70, BAPC 16 rul 50/70 conform SR EN 13108-1:2006/AC:2008;
- 6 cm strat de legătură din binder de criblură BAD22.4 leg 50/70, , BADPC 22,4 leg 50/70 conform SR EN 13108-1:2006, sr en 13108-1:2006/AC :2008;
- 20 cm strat de bază din piatră spartă/piatră spartă amestec optimal, conform STAS 6400-84 și SR EN 13242:2013;
- 30 cm strat de fundație din balast, conform STAS 6400-84 și SR EN 13242:2013;
- excavație.

Strada Valea Cârștii între km 0+000-km 0+160

Mai întâi se vor repara zonele burdușite, faianțate și se vor executa casetele de lărgire (dacă rezultă ca necesare) cu următoarea structură rutieră:

- excavație;
 - 30 cm strat de fundație din balast, conform STAS 6400-84 și SR EN 13242:2013;
 - 20 cm strat de bază din piatră spartă/piatră spartă amestec optimal, conform STAS 6400-84 și SR EN 13242:2013;
 - 6 cm strat de legătură din binder de criblură BAD 22,4 le
 - g 50/70, BADPC 22,4 leg 50/70 conform SR EN 13108-1:2006; sr en 13108-1:2006/AC:2008 până la cota actuală a asfaltului;
- Suprafața asfaltică existentă se repară conform normativului AND 547/2013. Apoi se amorsează și se aștern pe toată suprafața inclusiv casetele de lărgire:
- geocompozit antifisură cu rezist min 50x50 kn/m;
 - 6 cm strat de uzură din beton asfaltic BA 16 rul 50/70, BAPC 16 rul 50/70 conform SR EN 13108-1:2006/AC:2008



ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805
e-mail:primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax:0248557112,0248557060



Acostamentele se propun a fi executate din balast.
Lungimea străzilor proiectate este de 394.00 m pentru asfaltare, iar în profil transversal lățimea este de 3.5 m parte carosabilă, 0,5 m acostamente.

TOTAL GENERAL INVESTIȚIE = 481 382,36 lei fără TVA, respectiv 572 000,02 lei cu TVA din care:
- **valoarea C+M** = 404 304,56 lei fără TVA, respectiv 481 122,43 lei cu TVA;

Întocmit
Consilier Achiziții publice
Crineanu Solomon Oana

Acuxa NR 2 la HCC /2022

Beneficiar: COMUNA VALEA MARE PRAVAT
 Executant: SC EVA TOTAL PROJECT SRL
 Proiectant: REABILITARE DRUM VALEA CARSTII
 Obiectivul:

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii investitiei
REABILITARE DRUM VALEA CARSTII



Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	30,000.00	5,700.00	35,700.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studii de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studii de fezabilitate/ documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor / acordurilor / autorizatiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	30,000.00	5,700.00	35,700.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	3,000.00	570.00	3,570.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0.00	0.00	0.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0.00	0.00	0.00

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
3.8.2	Dirigentie de santier	3,000.00	570.00	3,570.00
TOTAL CAPITOL 3		33,000.00	6,270.00	39,270.00

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	396,304.56	75,297.87	471,602.43
4.1.1	1. REABILITARE DRUM VALEA CARSTII	396,304.56	75,297.87	471,602.43
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active personale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		396,304.56	75,297.87	471,602.43

CAPITOL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	8,000.00	1,520.00	9,520.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	8,000.00	1,520.00	9,520.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	4,447.34	0.00	4,447.34
5.2.1	Comisiioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	2,021.52	0.00	2,021.52
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	404.30	0.00	404.30
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	2,021.52	0.00	2,021.52
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire / desfiintare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute (10%)	39,630.46	7,529.79	47,160.25
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		52,077.80	9,049.79	61,127.59

CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00
TOTAL REABILITARE DRUM VALEA CARSTII		481,382.36	90,617.66	572,000.02
TOTAL Constructii + Montaj		404,304.56	76,817.87	481,122.43

Intocmit

