



ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805
e-mail: primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



CONSILIUL LOCAL VALEA MARE- PRAVĂȚ
JUDEȚUL ARGEȘ

HOTĂRÂREA Nr. 108 /2022

privind aprobarea lucrărilor de “ Reparație pod metalic Gura Pravăț ”,
din com. Valea Mare- Pravăț , județul Argeș

Consiliul Local Valea Mare- Pravăț, județul Argeș,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 7201/21.12.2022 pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Valea Mare- Pravăț;
- Raportul de specialitate nr. 7200/21.12.2022 , întocmit de compartimentul de achiziții publice;
- prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.b , alin. (4) lit.d , art. 139(1) și ale art. 196(1) lit. a din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă efectuarea lucrărilor de “ Reparație pod metalic Gura Pravăț ”, din com. Valea Mare- Pravăț , județul Argeș.

Art.2 Se aprobă devizul –ofertă al obiectivului “ Reparație pod metalic Gura Pravăț”, din com. Valea Mare- Pravăț , județul Argeș.” conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.3: Cu ducerea la îndeplinire se obligă primarul comunei și Compartimentul Achiziții publice.

Art.4: Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișarea pe pagina de internet a comunei, va fi comunicată primarului comunei și Instituției Prefectului – Județul Argeș.

Data astăzi: 22.12.2022

Președinte de ședință
Pavel Adrian



Contrasemnează
Secretar general al comunei
Iosifescu Ion

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMUNA VALEA MARE PRAVAT
 OBIECTIVUL: W36 REPARATIE POD METALIC GURA PRAVAT

PRIMĂRIA
 VALEA MARE PRAVAT
 JUDEȚUL ARGES
 INTRARE Nr. 1192
 IESIRE
 AN 2022 LUNA 12 ZIUA 21

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRARI
 Devizul-oferta al obiectului 01
 REPARATIE POD METALIC GURA PRAVAT

Auxa HR 1 la HCL HR 108/20

Nr. crt.	CATEGORIA DE LUCRARI	VALOAREA (exclusiv TVA) (lei)	din care (dupa caz)				
			CONTRACTANTUL/ CONDUCTORUL (liderul asociatiei)	ASOCIAT 1	ASOCIAT 2	SUBCONTR. 1	SUBCONTR. 2
0	1	2	3	4	5	6	7

CAP. I. CLADIRI SI CONSTRUCTII SPECIALE, INSTALATII AFERENTE CONSTRUCTIILOR SI REțele DE UTILITATI IN INCINTA

1.	001 REPARATIE POD METALIC GURA PRAVAT	48000.00	48000.00				
TOTAL CAP. I		48000.00	48000.00				
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) -lei		48000.00	48000.00				
TVA 19.00 % -lei		9120.00	9120.00				
TOTAL (inclusiv TVA) -lei		57120.00	57120.00				

OFERTANT,
 SC ELVAMAR STRUKTUR SRL



L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 01 REPARATIE POD METALIC GURA PRAVAT
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIUL: 001 REPARATIE POD METALIC GURA PRAVAT

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitate	Pret unitar				Total	
				a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c		t Trans- port 3x4d
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	421210 EXCAVATOR PE PNEURI CU COMANDA HIDRAULICA CU MOTOR TERMIC (BULDOEXCAVATOR)	ORE	32.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 250.0000 d) 0.0000 Total: 250.0000			8000.00		
2 02	PK23A1 Demontarea tablei striate de pe poduri si a dulap. din tabla striata de la trotuare - /0000 2122571 PANZA PT FLEX (BUC)	MP	6.0000	a) 24.0000 b) 24.1000 c) 6.2500 d) 0.0000 Total: 54.3500	144.00	144.60		37.50	326.10
3 03	RPCP29B02 Constructii metalice (stalpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare montarea tronsoanelor prin sudura asamblate la pozitie - /0000 6253621 PROFIL METALIC UNP 120 (KG)	KG	180.0000	a) 9.5000 b) 0.9698 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 10.4698	1710.00	174.56			1884.56
4 04	PK50D1 Sudura el.man pt. imbin pieselor met asezare cap la cap avand grosimea de 5-10 mm	M	14.0000	a) 40.0000 b) 42.1639 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 82.1639	560.00	590.29			1150.29
5 05	PK40A1 Indreptarea prin pres, cioc, a pieselor met. deform din mat. nou sau rezultat din dezmembrarea pieselor	T	1.3000	a) 0.0000 b) 2303.4780 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 2303.4780		2994.52			2994.52
6 06	PH21A1 Montat tabliere met.pt.poduri livrat.subans.cu macara pe pneuri cu capacitat.de ridic.de 10-12 tf	T	1.3000	a) 0.0000 b) 750.6866 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 750.6866		975.89			975.89

LISTA
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 01 REPARATIE POD METALIC GURA PRAVAT
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 001 REPARATIE POD METALIC GURA PRAVAT

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitate	Pret unitar				Total	
				a) materiale	M	m	U		t
				b) manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c) utilaj					
				d) transport					
				Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 07	PK50D1 Sudura el. man pt. imbin pieselor met asezare cap la cap avand grosimea de 5-10 mm	M	30.0000	a) 40.0000 b) 42.1639 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 82.1639	1200.00	1264.92			2464.92
8 08	PH21B1 Montat tabliere met.pt. poduri livrat. subans. cu macara pe pneuri cu capac. de ridic. de 13-19,9 tf	T	2.2170	a) 0.0000 b) 750.6866 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 750.6866		1664.27			1664.27
9 09	3168315 TABLA GROASA STRIATA 10 MM 1,5 M X L=6 M	KG	2217.0000	a) 5.5500 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 5.5500	12304.35				12304.35
10 10	TRA01A50 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	T	2.2170	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 678.0000 Total: 678.0000				1503.13	1503.13
11 11	PK50D1 Sudura el. man pt. imbin pieselor met asezare cap la cap avand grosimea de 5-10 mm	M	33.0000	a) 40.0000 b) 42.1639 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 82.1639	1320.00	1391.41			2711.41
12 12	PD09A1 Taierea cu flacara oxiacetilenica a barelor de otel cu d pana la 10mm - /0000 2122571 PANZA PT FLEX (BUC)	BUC	1.0000	a) 48.0000 b) 85.8683 c) 5.0000 d) 0.0000 Total: 138.8683	48.00	85.87	5.00		138.87

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 REPARATIE POD METALIC GURA PRAVAT
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 001 REPARATIE POD METALIC GURA PRAVAT

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitate	Pret unitar				U Utilaj	t Trans- port	Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport			
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13 13	RPCP17A Mana curenta sau bara de protectie, din teava dreapta	M	7.5000	a) 0.0000 b) 83.8680 c) 0.0000 d) 0.0000 Total:a+b+c+d 83.8680					629.01	
14 131	4286318 TEAVA DREPTUNGHIULARA 60X40X3MM	M	27.0000	a) 49.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total 49.0000	1323.00				1323.00	
15 14	PK50D1 Sudura el.man pt.imbin pieselor met asezare cap la cap avand grosimea de 5-10 mm	M	6.5000	a) 40.0000 b) 42.1639 c) 0.0000 d) 0.0000 Total 82.1639	260.00		274.07		534.07	
16 15	RPCR23A Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice doua straturi de vopsea - /0000 6798876 VOPSEA DECO PROTECTA ANTIRUGINA (KG)	MP	5.5000	a) 41.7650 b) 24.1000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total 65.8650	229.71		132.55		362.26	
17 16	306210 GRUP ELECTROGEN MOBIL MOTOR ARDERE INTERNA PINA LA 10 KVA	ORE	24.0000	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 80.0000 d) 0.0000 Total 80.0000			1920.00		1920.00	
18 17	CL07A01 Spor pentru asamblarea la pozitie a elementelor metalice, cu suruburi de inalta rezistenta, avand: sectiune simpla -LC23F/0169 650N174 SURUB INALTA REZISTENTA IP M 24X 80 41MOC11 S8796/1 (BUC) -LC23D/0028 6510019 PIULITE HEXAG.GROS. A M 24 GR. 5 S 922 (KG) -LC23E/0008 653A033 SAIBA GROS.PLATA PT.MET M 24 OL34 S	BUC	8.0000	a) 14.3880 b) 44.3440 c) 0.0000 d) 0.0000 Total 58.7320	115.10		354.75		469.85	

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 01 REPARATIE POD METALIC GURA PRAVAT
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 001 REPARATIE POD METALIC GURA PRAVAT

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitate	Pret unitar				Total	
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport		
				M	m	U	t		
				Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port		
				3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1388 (BUC)									
19 18	TRA01A10	T	1.0000	a)	0.0000				250.00
	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu			b)	0.0000				
	autobasculanta pe dist. = 10 km.			c)	0.0000				
				d)	250.0000			250.00	
					250.0000				

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	0.093225	19214.16	10676.71	9962.50	1753.13	41606.50
				- Vut termice 9962.50		
				- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe						
Contrib. Asiguratorie Munca: $[(m+m1+m2+m3) \times \%]$ (10676.71 x 2.25 /100)						240.23
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : $(M \times \%)$ (19214.16 x 0.000 /100)						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : $(m1)$ (0.093225 tone x 0.00 lei)						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : $(m2= m \times \%)$ (10676.71 x 0.000 /100)						0.00
(m3)- Spor santier : $(m3= m \times \%)$ (10676.71 x 0.00 /100)						0.00
Manipulari mecanice materiale : (0.093225 tone x 0.00 lei)						0.00
Spor utilaje sub exploatare : $(U \times \%)$ (9962.50 x 0.00 /100)						0.00
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	U0	t0	T0
		19214.16	10916.94	9962.50	1753.13	41846.73
Cheltuieli indirecte : $IO = T0 \times \%$ (41846.73 x 9.24 /100)						3867.56
Profit : $PO = (T0 + IO) \times \%$ ((41846.73 + 3867.56) x 5.00 /100)						2285.71
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						48000.00

CONTRACTANT,
SC ELVAMAR STRUKTUR SRL

