

ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805
e-mail:primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax:0248557112,0248557060



CONSILIUL LOCAL VALEA MARE- PRAVĂȚ

HOTĂRÂREA Nr. 33/2023

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “ Proiect Modernizare DL. sat Gura Pravăț (malul drept al râului Argeșel, 650 m)”, din com. Valea Mare- Pravăț , județul Argeș;

Consiliul Local Valea Mare- Pravăț, județul Argeș,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 4115/19.05.2023 pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Valea Mare- Pravăț;
- Raportul de specialitate nr. 4114/19.05.2023 , întocmit de compartimentul de achiziții publice;
- Prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată prin HG nr. 79/2017 ;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local;

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.b , alin. (4) lit.d , art. 139(1) si ale art. 196(1) lit. a din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă indicatorii tehnico- economici pentru ai obiectivului de investiții “ Proiect Modernizare DL. sat Gura Pravăț (malul drept al râului Argeșel, 650 m)”, din comuna Valea Mare- Pravăț , județul Argeș conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă devizul general privind cheltuielile necesare realizării investiției “Proiect Modernizare DL. sat Gura Pravăț (malul drept al râului Argeșel, 650 m)”, din comuna Valea Mare- Pravăț , județul Argeș” conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Cu ducerea la îndeplinire se obligă primarul comunei și Compartimentul Achiziții publice.


Art.4: Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișarea pe pagina de internet a comunei, va fi comunicată primarului comunei și Instituției Prefectului – Județul Argeș.

Data astăzi:31.05.2023

Președinte de ședință
Rafira Ion- Marius



Contrasemnează
Secretar general al comunei
Iosifescu Ion



ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805
e-mail: primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



ANEXA NR. 1 la HCL NR. 33 /2023

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitie **“PROIECT MODERNIZARE DL SAT GURA PRAVAT(malul drept al raului Argesel 650 m)”**, DIN COMUNA VALEA MARE PRAVĂȚ, JUDEȚUL ARGES.

- LUNGIMEA DRUMULUI = 960 m cu o banda de circulatie;
- latimea partii carosabile = 2,75 m;
- latimea acostamentului=0,25 m;
- latimea platformei =3 m;
- panta taluzelor = in rambleu 1:1,5; in debleu 1:1;
- inaltime rigola carosabila deschisa =0,15 m;
- radier rigola carosabila deschisa 0,75 m;

Drumurile laterale in numar de 5 vor fi amenajate folosindu-se acelasi sistem rutier ca al drumului principal, pe o lungime de 10,00 m si o latime de 2,75 m (2 buc), respectiv 3,00 m (3 buc).

Pentru asigurarea depasirilor si circulatia rutiera in ambele sensuri, au fost prevazute 4 platforme de incrucisare de 10.00 m lungime, 2.00 m latime cu doua racorduri de 10.00 m fiecare amplasate acolo unde situatia terenului ne permite acest lucru.

Scurgerea apelor

Scurgerea apelor se asigura prin rogola carosabila deschisa pe o parte.

Pentru asigurarea scurgerii in sens transversal se vor executa 5 podete tubulare corugate $\phi 600$ mm cu lungimea de 5.00 m, respectiv 5 podete tubulare corugate $\phi 600$ mm cu lungimea de 6.00 m prevazute cu camera de cadere in amonte cu descarcare in raul Arges.

Zid de sprijin

Se va executa zid de sprijin de rambleu pe o lungime de 47.00 m avand inaltimea elevatiei $H_e=2$ m intre pichetii: 40-Te20, Te22-41, 48-Ti 30. In zona zidurilor de sprijin se va executa parapet deformabil de tip semigreu din elemente metalice pe o lungime de 54.00 m, intre pichetii:39-Te20, Te22-42, 48-Ti30.

De asemenea este necesar a se executa parapet deformabil de tip semigreu din elemente metalice pe o lungime de 66.00 m intre pichetii: B19-Ti21, Ti28-B30 si Ti31-Te31,



ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805
e-mail:primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax:0248557112,0248557060



Siguranta circulatiei

Sistemul de semnalizare pe verticala se va studia cu atentie pentru a avea o concordanta intre acestea si sistemul de marcare orizontala, pentru a nu crea confuzii si interpretari gresite, pentru a fi vizibil cu usurinta atat pe timp de zi cat si pe timp de noapte.

Realizarea unei semnalizari verticale eficiente trebuie sa cuprinda indicatoare de avertizare, de obligativitate si indicatoare de informare si orientare.

Indicatoarele rutiere se vor monta conform planului de situatie.

TOTAL GENERAL: 1 846 691,59 lei fara TVA, respectiv 2 197 562,99 lei fara TVA, din care:

-1 528 086,30 lei fara TVA, respectiv 1 818 422,69 lei cu TVA.

Întocmit
Consilier Ahiziții publice
Crineanu Solomon Oana

Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie DL sat Gura Pravat, in comuna Valea Mare Pravat, judetul Arges

Nr. crt	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	1		TVA		Valoare (cu TVA)	
		Valoare (fara TVA) EURO=4.9783 ron la 19.05.2023	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei
1	2	3.	4	5			
	CAPITOLUL I - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Amenajarea pentru protectia mediului si aducerea in starea initiala	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.3		0.00	0.00	0.00	0.00		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00	0.00		
	TOTAL CAPITOLUL I	0.00	0.00	0.00	0.00		
	CAPITOLUL II - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitie						
	TOTAL CAPITOLUL II						
	CAPITOLUL III - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica	4,445.00	844.55	4,445.00	844.55	5,289.55	5,289.55
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului						
3.1.3	Alte studii specifice	2,500.00	475.00	2,500.00	475.00	2,975.00	2,975.00
	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri si autorizatii	1,522.00	289.18	1,522.00	289.18	1,811.18	1,811.18
3.2	Expertiza tehnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	60,533.00	11,501.27	60,533.00	11,501.27	72,034.27	72,034.27
3.4	Proiectare	300.00	57.00	300.00	57.00	357.00	357.00
3.5	3.5.1. Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate						
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	17,733.00	3,369.27	17,733.00	3,369.27	21,102.27	21,102.27
	3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	1,000.00	190.00	1,000.00	190.00	1,190.00	1,190.00
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	1,500.00	285.00	1,500.00	285.00	1,785.00	1,785.00
	3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie	40,000.00	7,600.00	40,000.00	7,600.00	47,600.00	47,600.00
	3.5.7. Organizarea procedurilor de achizitie	2,500.00	475.00	2,500.00	475.00	2,975.00	2,975.00
3.6	Consultanta	30,259.13	5,749.24	30,259.13	5,749.24	36,008.37	36,008.37
3.7	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.7.2. Audit financiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Asistenta tehnica	37,823.92	7,186.54	37,823.92	7,186.54	45,010.46	45,010.46
3.8	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	15,129.57	2,874.62	15,129.57	2,874.62	18,004.19	18,004.19
	3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor	7,564.78	1,437.31	7,564.78	1,437.31	9,002.09	9,002.09

Acexa HR.2. la HCL 33 /2021

3.8.1.2.	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	7,564.78	1,437.31	9,002.09
		22,694.35	4,311.93	27,006.28
3.8.2.	Dirigentie de santier	139,583.05	26,520.78	166,103.83
	TOTAL CAPITOLUL III			
	CAPITOLUL IV - Cheltuieli pentru investitia de baza	1,512,956.73	287,461.78	1,800,418.51
4.1	Constructii si instalatii	84,914.03	16,133.67	101,047.70
4.1.1.	TERASAMENTE	1,181,588.69	224,501.85	1,406,090.54
4.1.2.	DRUMURI	73,054.71	13,880.39	86,935.10
4.1.3.	PODETE TUBULARE	173,399.30	32,945.87	206,345.17
4.1.4.	ZIDURI DE SPRIJIN	0.00	0.00	0.00
4.2	Montaj utiliaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
	Utiliaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.3	Utiliaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.4	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.5	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
4.6	TOTAL CAPITOLUL IV	1,512,956.73	287,461.78	1,800,418.51
	CAPITOLUL V - Alte cheltuieli	15,129.57	2,874.62	18,004.19
5.1	Organizare de santier	15,129.57	2,874.62	18,004.19
5.1.1.	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizarii de santier	17,890.88	0.00	17,890.88
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0.00	0.00	0.00
5.2.1.	Comisioanele si dobanziile aferente creditului bancii finantatoarei	8,132.22	0.00	8,132.22
5.2.2.	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	1,626.44	0.00	1,626.44
5.2.3.	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea terenurilor	8,132.22	0.00	8,132.22
5.2.4.	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor-CSC	0.00	0.00	0.00
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de constructii	161,131.36	30,614.96	191,746.32
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute 10 %	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	194,151.81	36,888.84	231,040.65
	TOTAL CAPITOLUL V			
	CAPITOLUL VI - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOLUL VI	1,846,691.59	350,871.40	2,197,562.99
	TOTAL GENERAL	1,528,086.30	290,336.40	1,818,422.69
	din care : C+M (1.2+ 1.3+ 1.4+ 2+ 4.1+ 4.2+ 5.1.1.)			

Intocmit,
PROIECTANT : SC ROMARG PROIECT CENTER SRL



COMUNA VALEA M. PRAVAT