



ROMANIA  
Județul Argeș  
Comuna Valea Mare-Pravăț  
CP117805  
e-mail:primariavaleamarepravat@yahoo.fr  
Tel/fax:0248557112,0248557060



CONSILIUL LOCAL VALEA MARE- PRAVĂȚ  
JUDEȚUL ARGEȘ

**HOTĂRÂREA Nr. 34 /2023**

privind aprobarea lucrărilor de “ Reparație bazin apă Fântânea”, din com. Valea Mare- Pravăț , județul Argeș;

Consiliul Local Valea Mare- Pravăț, județul Argeș,  
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 4117/19.05.2023 pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Valea Mare- Pravăț;
- Raportul de specialitate nr. 4116/19.05.2023 , întocmit de compartimentul de achiziții publice;
- Prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată prin HG nr. 79/2017 ;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local;

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.b , alin. (4) lit.d , art. 139(1) si ale art. 196(1) lit. a din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE:**

Art.1: Se aprobă efectuarea lucrărilor de “ Reparație bazin apă Fântânea”, din com. Valea Mare- Pravăț , județul Argeș, în sumă de 29 086,23 lei, inclusiv TVA, conform listei de cantități pe categorii de lucrări- Formular F3, Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu ducerea la îndeplinire se obligă primarul comunei și Compartimentul Achiziții publice.

Art.3: Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișarea pe pagina de internet a comunei, va fi comunicată primarului comunei și Instituției Prefectului – Județul Argeș.

Județul Argeș.

Data astăzi:31.05.2023

**Președinte de ședință**  
**Rafira Ion- Marius**



**Contrasemnează**  
**Secretar general al comunei**  
**Iosifescu Ion**

Alexa HR1. la HCC. 34 / 2023



## Formular F3

OBIECTIV: 11 PRIMARIA VALEA MARE  
CONTRACTANT: SIACONS EUROTRUST

### LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 5 REPARATII

Categoria de lucrari: 1 REP. bazin apa FANTANEA

Executant 11	Obiectiv 11	Obi 5	Cate 1				[ron]
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	RPCG22A1	82 MP	28,50000	110,23 112,00 0,00 0,00 222,22	3141,43 3191,97 0,00 0,00 6333,40		
CONSOLIDARE ZIDARIE PORTANTA DE CARAMIDA PRIN CAMA SUIRE CU PLASE STM D=4MM SI OCHIURI DE 10X10CM							
2	RPCJ20C2	82 MP	18,00000	27,93 105,00 0,00 0,00 132,93	502,79 1889,99 0,00 0,00 2392,77		
REP.TENC.INT.DE 3CM EXEC.CU M.IPSOS VAR 100T PT.SM IR M50T PT.GR.M10T PT.STR.VIZ.LA SLIT.GRIN.31-50 *							
3	RPCJ10A1	82 MP	54,00000	13,24 27,07 0,00 0,00 40,31	714,94 1461,90 0,00 0,00 2176,84		
TENC.INT.SUBTIRI LA PERETI BET.ARM.DE 1CM GROS.CU MORT.100T PT.SPRIT SI MORT.VAR CIM.10T GRU.STR.V.*							
4	RPCJ28A1	82 MP	11,00000	17,55 55,12 0,00 0,00 72,67	193,06 606,37 0,00 0,00 799,42		
REPARATII DE TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE LA TAV ANE DIN BETON ARMAT MONOLIT SAU PREFABRICAT							
5	RPCR44B1	82 MP	3,00000	10,21 66,85 0,00 0,00 77,06	30,63 200,55 0,00 0,00 231,18		
VOPSITUL CU EMAIL ALCHID.PE TIMPL.METALICA 2STRAT*							
6	RPCE03I1	82 MP	11,50000	51,22 34,73 0,00 0,00 85,95	588,99 399,44 0,00 0,00 988,43		
IZOL.HIDROF.EXEC.LA CALD PE SUP.VERT.SAU INCL.CU 2 STR.PINZA BIT SI TREI STRATURI DE MASTIC DE BIT.*							
7	TSA01C2	82 M CUB	14,00000	0,00 76,30 0,00 0,00 76,30	0,00 1068,20 0,00 0,00 1068,20		
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.IMBIB.CU APA ARUN C.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE							
8	TR11AA01A1	82 TONE	26,60000	0,00 17,50 0,00 0,00 17,50	0,00 465,50 0,00 0,00 465,50		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.1							



Executant	Obiectiv	Obi	Cate						
0	1	2	3	4	5				
9	TRA01A05P	82	TONE	26,50000					
						0,00		0,00	
						0,00		0,01	
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					0,00		0,00	
	AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM			\$		27,17		720,00	
						27,17		720,01	
10	TSD16A11	82	M CUB	9,00000					
						106,25		956,25	
						44,10		396,90	
	STRAT DE REPART.DIN BALAST SUB PRISMA DE BALASTARE					60,86		547,72	
	CF.COMPACT.CU RULOU COMPR.DE 10-12T GOSP.APE					0,00		0,00	
						211,21		1900,87	
11	CC02G1	82	KG	170,00000					
						4,67		794,07	
						0,98		166,60	
	MONTARE ARMATURI LA CONSTRUCTII H<35M DIN PLASE CU					0,00		0,00	
	G=3-6KG/MP IN PERETI DIAFRAGME CU DIST DIN PLASTI					0,00		0,00	
						5,65		960,67	
12	CA01D1	82	M CUB	4,50000					
						0,00		0,00	
						128,45		578,03	
	TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-20CM GROSIME					1,14		5,11	
	LA CONSTRUCTII CU H<35M					0,00		0,00	
						129,59		583,14	
13	2100957		M CUB	4,50000					
						368,00		1656,00	
						0,00		0,00	
	BETON DE CIMENT B 200-BC-15 STAS 3622					0,00		0,00	
						0,00		0,00	
						368,00		1656,00	
14	TRA06A12	82	TONE	11,25000					
						0,00		0,00	
						0,00		0,00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					0,00		0,00	
	BETONIERA DE 5,5MC DIST. =12KM			\$		23,47		264,00	
						23,47		264,00	
17	RPEC01B1	82	BUCATA	1,00000					
						34,90		34,90	
						138,58		138,58	
	INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT LOCUINTE INDIV IN TUB					0,00		0,00	
	IP-PVC CONDUCTE F750 INCAPERI H<3M IN ZID.TENC.					0,00		0,00	
						173,48		173,48	
18	RPEE01D1	82	BUCATA	1,00000					
						16,45		16,45	
						14,35		14,35	
	INLOC INTRERUPATOR MANUAL UNIPOLAR CONSTRUCTIE NOR					0,00		0,00	
	MALA APAR DIBL LEMN CUMPARA BACHELITA					0,00		0,00	
						30,80		30,80	
19	RPEE03F1	82	BUCATA	1,00000					
						16,70		16,70	
						15,75		15,75	
	INLOC PRIZA BIPOL APARENT CONSTR CAPSULAT BACHELI					0,00		0,00	
	TA DIBLURI DE LEMN					0,00		0,00	
						32,45		32,45	
20	RPEF04A1	82	BUCATA	1,00000					
						62,12		62,12	
						49,00		49,00	
	INLOCUIRE ARMATURA GLOB DE STICLA TIP ETANSE DE PL					0,00		0,00	
	AFON PT LAMPA DE 60W PE DIBLURI DE LEMN					0,00		0,00	
						111,12		111,12	
21	EE10C1	82	BUCATA	1,00000					
						372,54		372,54	
						52,50		52,50	
	CORP DE ILUMINAT SPECIAL, EXTERIOR LED CU PANOU SOL					0,00		0,00	
	AR					0,00		0,00	
						425,04		425,04	



<i>Executant</i> 11	<i>Obiectiv</i> 11	<i>Obi</i> 5	<i>Cate</i> 1	ron		
0	1	2	3	4	5	
Cheltuieli directe			9.080,87	10.695,63	552,83	984,00 · 21.313,33
Alte cheltuieli directe						
CAM		2,2500%		240,65		240,65
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>			<b>9.080,87</b>	<b>10.936,28</b>	<b>552,83</b>	<b>984,00 21.553,98</b>
Cheltuieli indirecte		$I_o = 8,0000\% \times T_o$				1.724,32
Profit		$P_o = 5,0000\% \times (T_o + I_o)$				1.163,91
<b>TOTAL GENERAL pe categorii</b>		$V_o = T_o + I_o + P_o$				<b>24.442,21</b>

OFERTANT  
SIACONS EUROTRUST



# Formular F3

OBIECTIV: 11 PRIMARIA VALEA MARE  
CONTRACTANT: SIACONS EUROTRUST

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 5 REPARATII

Categoria de lucrari: 1 REP. bazin apa FANTANEA

Executant11	Obiectiv11	Obi5	Cate1			[ ron ]
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	RPCG22A1	82 MP	28,50000	110,23 112,00 0,00 0,00 222,22	3141,43 3191,97 0,00 0,00 6333,40	
CONSOLIDARE ZIDARIE PORTANTA DE CARAMIDA PRIN CAMA SUIRE CU PLASE STM D=4MM SI OCHIURI DE 10X10CM						
2	RPCJ20C2	82 MP	18,00000	27,93 105,00 0,00 0,00 132,93	502,79 1889,99 0,00 0,00 2392,77	
REP.TENC.INT.DE 3CM EXEC.CU M.IPSOS VAR 100T PT.SM IR M50T PT.GR.M10T PT.STR.VIZ.LA SLIT.GRIN.31-50 *						
3	RPCJ10A1	82 MP	54,00000	13,24 27,07 0,00 0,00 40,31	714,94 1461,90 0,00 0,00 2176,84	
TENC.INT.SUBTIRI LA PERETI BET.ARM.DE 1CM GROS.CU MORT.100T PT.SPRIT SI MORT.VAR CIM.10T GRU.STR.V.*						
4	RPCJ28A1	82 MP	11,00000	17,55 55,12 0,00 0,00 72,67	193,06 606,37 0,00 0,00 799,42	
REPARATII DE TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE LA TAV ANE DIN BETON ARMAT MONOLIT SAU PREFABRICAT						
5	RPCR44B1	82 MP	3,00000	10,21 66,85 0,00 0,00 77,06	30,63 200,55 0,00 0,00 231,18	
VOPSITUL CU EMAIL ALCHID.PE TIMPL.METALICA 2STRAT*						
6	RPCE03I1	82 MP	11,50000	51,22 34,73 0,00 0,00 85,95	588,99 399,44 0,00 0,00 988,43	
IZOL.HIDROF.EXEC.LA CALD PE SUP.VERT.SAU INCL.CU 2 STR.PINZA BIT SI TREI STRATURI DE MASTIC DE BIT.*						
7	TSA01C2	82 M CUB	14,00000	0,00 76,30 0,00 0,00 76,30	0,00 1068,20 0,00 0,00 1068,20	
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.IMBIB.CU APA ARUN C.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE						
8	TR11AA01A1	82 TONE	26,60000	0,00 17,50 0,00 0,00 17,50	0,00 465,50 0,00 0,00 465,50	
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.1						



Executant	Obiectiv	Obi	Cate			
0	1	2	3	4	5	[ron]
9	TRA01A05P	82 TONE	26,50000			
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00	0,00	
	AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM			0,00	0,01	
				0,00	0,00	
				27,17	720,00	
10	TSD16A11	82 M CUB	9,00000			
	STRAT DE REPART.DIN BALAST SUB PRISMA DE BALASTARE			106,25	956,25	
	CF.COMPACT.CU RULOU COMPR.DE 10-12T GOSP.APE			44,10	396,90	
				60,86	547,72	
				0,00	0,00	
11	CC02G1	82 KG	170,00000			
	MONTARE ARMATURI LA CONSTRUCTII H<35M DIN PLASE CU			211,21	1900,87	
	G=3-6KG/MP IN PERETI DIAFRAGME CU DIST DIN PLASTI			4,67	794,07	
				0,98	166,60	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
12	CA01D1	82 M CUB	4,50000			
	TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-20CM GROSIME			5,65	960,67	
	LA CONSTRUCTII CU H<35M			0,00	0,00	
				128,45	578,03	
				1,14	5,11	
				0,00	0,00	
13	2100957	M CUB	4,50000			
	BETON DE CIMENT B 200-BC-15 STAS 3622			129,59	583,14	
				368,00	1656,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
14	TRA06A12	82 TONE	11,25000			
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO			368,00	1656,00	
	BETONIERA DE 5,5MC DIST. =12KM			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				23,47	264,00	
17	RPEC01B1	82 BUCATA	1,00000			
	INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT LOCUINTE INDIV IN TUB			23,47	264,00	
	IP-PVC CONDUCTE F750 INCAPERI H<3M IN ZID.TENC.			34,90	34,90	
				138,58	138,58	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
18	RPEE01D1	82 BUCATA	1,00000			
	INLOC INTRERUPATOR MANUAL UNIPOLAR CONSTRUCTIE NOR			173,48	173,48	
	MALA APAR DIBL LEMN CUMPANA BACHELITA			16,45	16,45	
				14,35	14,35	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
19	RPEE03F1	82 BUCATA	1,00000			
	INLOC PRIZA BIPOL APARENT CONSTR CAPSULAT BACHELI			30,80	30,80	
	TA DIBLURI DE LEMN			16,70	16,70	
				15,75	15,75	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
20	RPEF04A1	82 BUCATA	1,00000			
	INLOCUIRE ARMATURA GLOB DE STICLA TIP ETANSE DE PL			32,45	32,45	
	AFON PT LAMPA DE 60W PE DIBLURI DE LEMN			62,12	62,12	
				49,00	49,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
21	EE10C1	82 BUCATA	1,00000			
	CORP DE ILUMINAT SPECIAL, EXTERIOR LED CU PANOU SOL			111,12	111,12	
	AR			372,54	372,54	
				52,50	52,50	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				425,04	425,04	

Executant11	Obiectiv11	Obi5	Cate1	ron		
0	1	2	3	4	5	
Cheltuieli directe			9.080,87	10.695,63	552,83	21.313,33
Alte cheltuieli directe						
CAM		2,2500%		240,65		240,65
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>			<b>9.080,87</b>	<b>10.936,28</b>	<b>552,83</b>	<b>21.553,98</b>
Cheltuieli indirecte		$I_o = 8,0000\% \times T_o$				1.724,32
Profit		$P_o = 5,0000\% \times (T_o + I_o)$				1.163,91
Valoare		$V = T_o + I_o + P_o$				24.442,21
Organizare de santier		$OS = 0,000\% \times V$				0,00
Total fara TVA						24.442,21
T.V.A.		$TVA = 19,000\% \times (V + OS)$				4.644,02
<b>TOTAL GENERAL situatie lucrari</b>						<b>29.086,23</b>

OFERTANT  
SIACONS EUROTRUST

SDI

Executant 11                    SIACONS EUROTRUST  
 Obiectiv 11                    PRIMARIA VALEA MARE  
 Obiect 5                        REPARATII  
 Categorie 1                    REP. bazin apa FANTANEA

## *Recapitulatie*

| ron |

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
	M	m	U	t	T
Cheltuieli directe	9080.87	10695.63	552.83	984.00	21313.33
Alte cheltuieli directe					
CAM                            2.2500%		240.65			240.65
	Mo	mo	Uo	to	To
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>	<b>9080.87</b>	<b>10936.28</b>	<b>552.83</b>	<b>984.00</b>	<b>21553.98</b>
Cheltuieli indirecte	$I_o = 8.0000\% \times T_o$				1724.32
Profit	$P_o = 5.0000\% \times (T_o + I_o)$				1163.91
Valoare (in preturi oferta)	$V_o = T_o + I_o + P_o$				24442.21
Valoare (actualizata)	$V = 0.0000 / 1.0000 \times V_o$				0.00
Organizare de santier	$OS = 0.000\% \times V$				0.00
Total fara TVA					0.00
T.V.A.	$TVA = 19.000\% \times (V + OS)$				0.00
<b>TOTAL GENERAL situatie lucrari</b>					<b>0.00</b>

OFERTANT  
 SIACONS EUROTRUST

