



ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805
e-mail:primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax:0248557112,0248557060



CONSILIUL LOCAL VALEA MARE- PRAVĂȚ
JUDEȚUL ARGEȘ

HOTĂRÂREA Nr. 37 /2023

privind aprobarea suplimentării lucrărilor de investiție „ Execuție șanțuri tip pișcot Gura- Pravăț, punctul Dorel Ciuculescu- Rebeca Cornel”, din com. Valea Mare- Pravăț , județul Argeș

Consiliul Local Valea Mare- Pravăț, județul Argeș,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 4367/30.05.2023 pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Valea Mare- Pravăț;
- Raportul de specialitate nr. 4366/30.05.2023 , întocmit de compartimentul de achiziții publice;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local;
- prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată prin HG nr. 79/2017 ;

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.b , alin. (4) lit.d , art. 139(1) si ale art. 196(1) lit. a din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă suplimentarea lucrărilor de investiție „ Execuție șanțuri tip pișcot Gura- Pravăț, punctul Dorel Ciuculescu- Rebeca Cornel”, din com. Valea Mare- Pravăț , județul Argeș, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2: Cu ducerea la îndeplinire se obligă primarul comunei și Compartimentul Achiziții publice.

Art.3: Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișarea pe pagina de internet a comunei, va fi comunicată primarului comunei și Instituției Prefectului – Județul Argeș.

Data astăzi:31.05.2023

Președinte de ședință
Rafira Ion- Marius



Contrasemnează
Secretar general al comunei
Iosifescu Ion

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMUNA VALEA MARE PRAVAT
OBIECTIVUL: W75 EXE. SANT TIP PISCOT GURA PRAVAT PE ML



CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRARI
Devizul-oferta al obiectului 01
EXE. SANT TIP PISCOT GURA PRAVAT pe ML

Nr. crt.	CATEGORIA DE LUCRARI	VALOAREA (exclusiv TVA) (lei)	din care (dupa caz)				
			CONTRACTANTUL/ CONDUCATORUL (liderul asociatiei)	ASOCIAT 1	ASOCIAT 2	SUBCONTR. 1	SUBCONTR. 2
0	1	2	3	4	5	6	7

CAP. I. CLADIRI SI CONSTRUCTII SPECIALE, INSTALATII AFERENTE CONSTRUCTIILOR SI RELE DE UTILITATI IN INCINTA

1.	001 Terasamente	53.30	53.30
2.	002 Sant	745.19	745.19

TOTAL CAP. I		798.49	798.49
--------------	--	--------	--------

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) -lei		798.49	798.49
-----------------------------------	--	--------	--------

TVA 19.00 % -lei		151.71	151.71
TOTAL (inclusiv TVA) -lei		950.20	950.20

OFERTANT,
SC ELVAMAR STRUKTUR SRL



L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 EXE.SANT TIP PISCOT GURA PRAVAT pe ML

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 001 Terasamente

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitate	Pret unitar				Total	
				a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total:a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c		t Trans- port 3x4d
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	TSG02A1 Curatarea terenului de iarba si buruieni	100 MP	0.0100	a) 0.0000 b) 203.9800 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 203.9800			2.04		2.04
2 02	TSA19B1 Sap.man.santuri si rigole pt.scurgerea apelor sant.trapez.cu adinc.<0,50m,t.mijlociu	MC	0.3320	a) 0.0000 b) 68.8200 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 68.8200			22.85		22.85
3 03	TSC02D1 Sapatura cu excavat.pe pneuri 0,21-0,39 mc pamint umidit.natur desc aut.ter.cat.2	100 MC	0.0050	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 1669.5000 d) 0.0000 Total: 1669.5000			8.35		8.35
4 04	TSD01C1 Imprastierea cu lopata a pamint.afinat, strat uniform 10-30cm.gros cu sfarim.bulg.teren tare	MC	0.0013	a) 0.0000 b) 13.4230 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 13.4230			0.02		0.02
5 05	TSD17A1 Umplut.compactate la profil.taluz.pe 0,5m gros.execut.man.odata cu exec.mec.a rambl.pam.necoez.	MC	0.0013	a) 0.0000 b) 62.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 62.0000			0.08		0.08
6 06	TRA05A05 Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale(cisterna, beton.etc)pe dist.de 5 km.	T	0.0015	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 24.0000 Total: 24.0000				0.04	0.04

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 EXE.SANT TIP PISCOT GURA PRAVAT pe ML
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 001 Terasamente

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitate	Pret unitar				Total	
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport		
				M	m	U	t		
				Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port		
				3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 07	TRA01A05 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	T	0.0364	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 8.0000 8.0000				0.29	
8 08	TRA01A05 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	T	1.4700	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 8.0000 8.0000				11.76	
9 09	TSE03C1 Finisarea manuala a taluzurilor, in t.tare	100 MP	0.0034	a) 0.0000 b) 527.3100 c) 0.0000 d) 0.0000 527.3100		1.79			1.79

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :001 Terasamente

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	0.000000	0.00	26.78	8.35	12.09	47.22
				- Vut termice 8.35		
				- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asiguratorie Munca: $[(m+m1+m2+m3) \times \%]$ $(26.78 \times 2.25 /100)$						0.60
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : $(M \times \%)$ $(0.00 \times 0.000 /100)$						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : $(m1)$ $(0.000000 \text{ tone} \times 0.00 \text{ lei})$						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : $(m2= m \times \%)$ $(26.78 \times 0.000 /100)$						0.00
(m3)- Spor santier : $(m3= m \times \%)$ $(26.78 \times 0.00 /100)$						0.00
Manipulari mecanice materiale : $(0.000000 \text{ tone} \times 0.00 \text{ lei})$						0.00
Spor utilaje sub exploatare : $(U \times \%)$ $(8.35 \times 0.00 /100)$						0.00
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	U0	t0	T0
		0.00	27.38	8.35	12.09	47.82
Cheltuieli indirecte : $I0 = T0 \times \%$ $(47.82 \times 6.15 /100)$						2.94
Profit : $PO = (T0 + I0) \times \%$ $((47.82 + 2.94) \times 5.00 /100)$						2.54
TOTAL GENERAL : - VO (exclusiv TVA) :						53.30

CONTRACTANT,
SC ELVAMAR STRUKTUR SRL



LISTA
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 EXE. SANT TIP PISCOT GURA PRAVAT pe ML
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 002 Sant

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	DC04B1	M	1.0000	a) 3.5000 b) 9.1140 c) 7.3500 d) 0.0000 Total: 19.9640	3.50		9.11	7.35	19.96
	Taierea cu mas. cu discuri diamant rost contractie si dilatatie beton uzura la drumuri								
2 05	DA06A1	MC	0.0700	a) 157.3200 b) 35.7656 c) 7.9950 d) 0.0000 Total: 201.0806	11.01		2.50	0.56	14.07
	Strat agreg nat(balast)cilindr. cu funct. de rezist. filtranta, izol., aerisire, anticap. cu asternere manuala								
3 06	TRA01A60	T	0.1330	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 45.0000 Total: 45.0000				5.99	5.99
	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 60 km.								
4 07	TRA05A05	T	0.0152	a) 0.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 24.0000 Total: 24.0000				0.36	0.36
	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale(cisterna, beton. etc) pe dist. de 5 km.								
5 08	PB06A1	MC	0.6000	a) 0.0000 b) 74.1511 c) 7.1400 d) 0.0000 Total: 81.2911			44.49	4.28	48.77
	Turn. bet. simp. B100 in elev. culei, aripi, zid, timpan manual								
6 09	1180009 BETON DE CIMENT B 400	MC	0.6000	a) 480.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 480.0000	288.00				288.00

LISTA
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 EXE.SANT TIP PISCOT GURA PRAVAT pe ML
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 002 Sant

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitate	Pret unitar				Total	
				a) materiale	M	m	U		t
				b) manopera	Mate-riale	Mano-pera	Utilaj	Trans- port	
				c) utilaj					
				d) transport					
				Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 10	TRA06A15	T	1.5000	a) 0.0000					19.50
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =15km			b) 0.0000					
				c) 0.0000					
				d) 13.0000				19.50	
				13.0000					
8 11	PC02A1	MP	0.4700	a) 15.5230	7.30				21.17
	Cofraje pt.beton elevatie si ziduri sprij.din panouri cu placaj P cu suprafete plane			b) 29.5101		13.87			
				c) 0.0000					
				d) 0.0000					
				45.0331					
9 12	TRA02A50	T	0.0190	a) 0.0000					0.86
	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.			b) 0.0000					
				c) 0.0000					
				d) 45.0000				0.86	
				45.0000					
10 13	TRI1AA01D3	T	0.3530	a) 0.0000					6.02
	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin trans.pina la 10m rampa-vagon categ.3			b) 17.0500		6.02			
				c) 0.0000					
				d) 0.0000					
				17.0500					
11 14	CP18B1	BUC	3.3300	a) 0.0000					28.90
	Montare placute prefabr.beton armat peste canale, cu vol.0,02-0,05mc incl.cu ciment M 30			b) 8.6800		28.90			
				c) 0.0000					
				d) 0.0000					
				8.6800					
12 15	6896262	BUC	3.3300	a) 61.0000	203.13				203.13
	PLACUTA CAROSABILA DIN BETON ARMAT 49X30X15			b) 0.0000					
				c) 0.0000					
				d) 0.0000					
				61.0000					

LISTA
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 EXE.SANT TIP PISCOT GURA PRAVAT pe ML
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 002 Sant

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitate	Pret unitar				Total	
				a) materiale	M	m	U		t
				b) manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c) utilaj					
				d) transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 16	TRA02A65	T	0.1770	a) 0.0000					7.97
	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu			b) 0.0000					
	autobasculanta pe dist.= 65 km.			c) 0.0000					
				d) 45.0000				7.97	
				45.0000					
14 17	IFA07D1	M	1.0000	a) 0.0000					1.49
	Rostuire pereu dale mortar ciment adinc 4 cm si nisip pe			b) 1.4880		1.49			
	rest adinc. pt dale 10 cm.			c) 0.0000					
				d) 0.0000					
				1.4880					

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :002 Sant

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	0.157623	512.94	106.38	12.19	34.68	666.19
				- Vut termice 12.19		
				- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe						
Contrib. Asiguratorie Munca: $[(m+m1+m2+m3) \times \%]$ (106.38 x 2.25 /100)						2.39
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale : $(M \times \%)$ (512.94 x 0.000 /100)						0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale : $(m1)$ (0.157623 tone x 0.00 lei)						0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : $(m2= m \times \%)$ (106.38 x 0.000 /100)						0.00
(m3)- Spor santier : $(m3= m \times \%)$ (106.38 x 0.00 /100)						0.00
Manipulari mecanice materiale : (0.157623 tone x 0.00 lei)						0.00
Spor utilaje sub exploatare : $(U \times \%)$ (12.19 x 0.00 /100)						0.00
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	U0	t0	T0
		512.94	108.77	12.19	34.68	668.58
Cheltuieli indirecte : $IO = T0 \times \%$ (668.58 x 6.15 /100)						41.12
Profit : $PO = (T0 + IO) \times \%$ ((668.58 + 41.12) x 5.00 /100)						35.49
TOTAL GENERAL : - VO (exclusiv TVA) :						745.19

CONTRACTANT,
SC ELVAMAR STRUKTUR SRL

