



ROMANIA  
Județul Argeș  
Comuna Valea Mare-Pravăț  
CP117805  
e-mail: [primariavaleamarepravat@yahoo.fr](mailto:primariavaleamarepravat@yahoo.fr)  
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



PRIMAR

Nr. 60/16.08.2023

Avizat secretar general comună  
Ion Iosifescu

### PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investiții,, Șanț betonat și platformă betonată pct. Școală- Ciprian Pantilimon,, din comuna Valea Mare-Pravăț județul Argeș;

Consiliul Local Valea Mare- Pravăț, județul Argeș,  
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 6052/16.08.2023 pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Valea Mare- Pravăț;
- Raportul de specialitate nr. 6052/16.08.2023, întocmit de compartimentul achiziții publice;
- prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.b , alin. (4) lit.d , art. 139(1) și ale art. 196(1) lit. a din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

### HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă caracteristicile principale și indicatorii tehnico- economici ai obiectivului de investiții “ Șanț betonat și platformă betonată pct. Școală- Ciprian Pantilimon”, din com. Valea Mare- Pravăț , județul Argeș conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă devizul general privind cheltuielile necesare realizării investiției: “Șanț betonat și platformă betonată pct. Școală- Ciprian Pantilimon” din comuna Valea Mare- Pravăț, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă antemăsurătorile realizării investiției: “Șanț betonat și platformă betonată pct. Școală- Ciprian Pantilimon” din comuna Valea Mare- Pravăț, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Cu ducerea la îndeplinire se obligă primarul comunei și Compartimentul Achiziții publice.

Art.5: Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișarea pe pagina de internet a comunei, va fi comunicată primarului comunei și Instituției Prefectului – Județul Argeș.

Inițiator, Primar  
Petre- Ionel Boncoi



ROMANIA  
Județul Argeș  
Comuna Valea Mare-Pravăț  
CP117805  
e-mail: [primariavaleamarepravat@yahoo.fr](mailto:primariavaleamarepravat@yahoo.fr)  
Tel/fax:0248557112,0248557060



Nr. 6052/16.08.2023

**RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE ACHIZIȚII PUBLICE  
DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI  
VALEA MARE PRAVĂȚ**

***Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție  
“Sant betonat si platforma betonata pct Scoala-Ciprian Pantelimon” din comuna Valea  
Mare Pravat***

În vederea execuției lucrărilor privind obiectivul de ***“Sant betonat si platforma betonata pct  
Scoala-Ciprian Pantelimon” din comuna Valea Mare Pravat*** a fost elaborată proiectarea  
tehnică de specialitate în faza DALI, PT+DE+CS.

În Devizul General al obiectivului, valoarea estimată execuției este de :  
118 962,09 lei fără TVA, respectiv 141 390,34 lei cu TVA din care:  
- valoarea C+M = 83 514,44 lei fără TVA, respectiv 99 382,18 lei cu TVA;

Obiectivul de investiție ***“Sant betonat si platforma betonata pct Scoala-Ciprian  
Pantelimon” din comuna Valea Mare Pravat*** se regăsește în programul anual de achiziții  
publice pentru anul 2023, fiind identificat la poziția 155.

Strada investigata are urmatoarele lungimi - DC 19 = 30.00 m

Prezentul referat stă la baza inițierii Proiectului de Hotărâre privind aprobarea  
indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul ***“Sant betonat si platforma betonata pct  
Scoala-Ciprian Pantelimon” din comuna Valea Mare Pravat.***

**CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI**

**ai obiectivului**

***“Sant betonat si platforma betonata pct Scoala-Ciprian Pantelimon” din comuna  
Valea Mare Pravat***

I. Platforma din beton (108 mp-19 mp rigola= 89 mp)  
1. Sapatura pe adancime de 50 cm  
89 ml x 0,5 = 44,5 mc



ROMANIA  
Județul Argeș  
Comuna Valea Mare-Pravăț  
CP117805

e-mail: [primariavaleamarepravat@yahoo.fr](mailto:primariavaleamarepravat@yahoo.fr)  
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



---

2. Strat de fundație din balast 930 cm grosime)

89 mp x 0,3 = 26,7 mp

3. Strat de nisip (2 cm grosime)

89 mp x 0,02 = 1,78 mc

4. Folie polietilena

5. 89 mp x 1,1 = 98 mp

6. Strat de beton C30/37 (20 cm grosime)

89 mp x 0,2 = 17,8 mc

7. Taierea cu discul (rost de contractie) 20 ml

II. Rigola carosabila

30 ml rigolacarosabila prefabricate cu latimea de 0,65 m

1. Sapatura 30x 0,65 x 0,6 = 11,7 mc

2. Strat de nisip 5 cm grosime

30 mx 0,65x 0,05 = 1 mc

3 Rigola carosabila prefabricate

30 ml

4. Capac rigola

100 buc

În Devizul General al obiectivului, valoarea estimată execuției este de: 118 962,09 lei fără TVA, respectiv 141 390,34 lei cu TVA din care:

- valoarea C+M = 83 514,44 lei fără TVA, respectiv 99 382,18 lei cu TVA;

Întocmit  
Consilier Ahiziții publice  
Crineanu Solomon Oana



ROMANIA  
Județul Argeș  
Comuna Valea Mare-Pravăț  
CP117805  
e-mail:[primariavaleamarepravat@yahoo.fr](mailto:primariavaleamarepravat@yahoo.fr)  
Tel/fax:0248557112,0248557060



Nr. 6053/16.11.2023

REFERAT DE APROBARE  
*Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție  
“Sant betonat si platforma betonata pct Scoala-Ciprian Pantelimon” din comuna Valea  
Mare Pravat*

În vederea execuției lucrărilor privind obiectivul de *“Sant betonat si platforma betonata pct Scoala-Ciprian Pantelimon” din comuna Valea Mare Pravat* a fost elaborată proiectarea tehnică de specialitate în faza DALI, PT+DE+CS.

În Devizul General al obiectivului, valoarea estimată execuției este de :  
118 962,09 lei fără TVA, respectiv 141 390,34 lei cu TVA din care:  
- valoarea C+M = 83 514,44 lei fără TVA, respectiv 99 382,18 lei cu TVA;

Obiectivul de investiție *“Sant betonat si platforma betonata pct Scoala-Ciprian Pantelimon” din comuna Valea Mare Pravat* se regăsește în programul anual de achiziții publice pentru anul 2023, fiind identificat la poziția 155.

Strada investigata are urmatoarele lungimi - DC 19 = 30.00 m

Prezentul referat stă la baza inițierii Proiectului de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul *“Sant betonat si platforma betonata pct Scoala-Ciprian Pantelimon” din comuna Valea Mare Pravat*.

**CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI**

**ai obiectivului**

***“Sant betonat si platforma betonata pct Scoala-Ciprian Pantelimon” din comuna Valea Mare Pravat***

I. Platforma din beton (108 mp-19 mp rigola= 89 mp)

1. Sapatura pe adancime de 50 cm

89 ml x 0,5 = 44,5 mc

2. Strat de fundatie din balast 930 cm grosime)

89 mp x 0,3 =26,7 mp

3. Strat de nisip (2 cm grosime)

89 mp x 0,02=1,78 mc



ROMANIA  
Județul Argeș  
Comuna Valea Mare-Pravăț  
CP117805  
e-mail: [primariavaleamarepravat@yahoo.fr](mailto:primariavaleamarepravat@yahoo.fr)  
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



4. Folie polietilena
5. 89 mp x 1,1=98 mp
6. Strat de beton C30/37 (20 cm grosime)  
89 mp x 0.2=17.8 mc
7. Taierea cu discul (rost de contractie) 20 ml

## II. Rigola carosabila

30 ml rigolacarosabila prefabricate cu latimea de 0,65 m

1. Sapatura 30x 0,65 x 0,6=11.7 mc

2. Strat de nisip 5 cm grosime

30 mx 0,65x 0,05= 1 mc

3 Rigola carosabila prefabricate

30 ml

4. Capac rigola

100 buc

În Devizul General al obiectivului, valoarea estimată execuției este de: 118 962,09 lei fără TVA, respectiv 141 390,34 lei cu TVA din care:

- valoarea C+M = 83 514,44 lei fără TVA, respectiv 99 382,18 lei cu TVA;

Având la bază raportul compartimentului de specialitate nr. 6052/2023, privind **aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului "Sant betonat si platforma betonata pct Scoala-Ciprian Pantelimon" din comuna Valea Mare Pravat** propun spre aprobare proiectul de hotărâre anexat.

PRIMAR  
BONCOI PETRE IONEL



ROMANIA  
Județul Argeș  
Comuna Valea Mare-Pravăț  
CP117805  
e-mail: [primariavaleamarepravat@yahoo.fr](mailto:primariavaleamarepravat@yahoo.fr)  
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



ANEXA 1 LA HCL NR...../2023

## CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

### ai obiectivului

### *“Sant betonat si platforma betonata pct Scoala-Ciprian Pantelimon” din comuna Valea Mare Pravat*

#### I. Platforma din beton (108 mp-19 mp rigola= 89 mp)

1. Sapatura pe adancime de 50 cm

89 ml x 0,5 = 44,5 mc

2. Strat de fundatie din balast 930 cm grosime)

89 mp x 0,3 = 26,7 mp

3. Strat de nisip (2 cm grosime)

89 mp x 0,02 = 1,78 mc

4. Folie polietilena

5. 89 mp x 1,1 = 98 mp

6. Strat de beton C30/37 (20 cm grosime)

89 mp x 0,2 = 17,8 mc

7. Taierea cu discul (rost de contractie) 20 ml

#### II. Rigola carosabila

30 ml rigolacarosabila prefabricate cu latimea de 0,65 m

1. Sapatura 30x 0,65 x 0,6 = 11,7 mc

2. Strat de nisip 5 cm grosime

30 mx 0,65x 0,05 = 1 mc

3 Rigola carosabila prefabricate

30 ml

4. Capac rigola

100 buc

În Devizul General al obiectivului, valoarea estimată execuției este de: 118 962,09 lei fără TVA, respectiv 141 390,34 lei cu TVA din care:

- valoarea C+M = 83 514,44 lei fără TVA, respectiv 99 382,18 lei cu TVA;

Întocmit  
Consilier Ahiziții publice  
Crineanu Solomon Oana

← taxa NR de la HCL / 2023

Beneficiar: COMUNA VALEA MARE PRAVAT  
 Executant:  
 Proiectant: SC EVA TOTAL PROJECT SRL  
 Obiectivul: SANT BETONAT SI PLATFORMA BETONATA PCT.SCOALA-CIPRIAN PANTELIMON

**DEVIZ GENERAL**  
**privind cheltuielile necesare realizarii investitiei**  
**SANT BETONAT SI PLATFORMA BETONATA PCT.SCOALA-CIPRIAN**  
**PANTELIMON**

Nr.	Denumirea capitelor si subcapitelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
<b>CAPITOL 1</b>				
<b>Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului</b>				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOL 1</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAPITOL 2</b>				
<b>Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitie</b>				
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAPITOL 3</b>				
<b>Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului</b>				
3.1	Studii	1,200.00	228.00	1,428.00
3.1.1	Studii de teren	1,200.00	228.00	1,428.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica	800.00	152.00	952.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	5,800.00	1,102.00	6,902.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	1,500.00	285.00	1,785.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor / acordurilor / autorizatiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	800.00	152.00	952.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	3,500.00	665.00	4,165.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	10,000.00	1,900.00	11,900.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitie	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	12,000.00	2,280.00	14,280.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	6,000.00	1,140.00	7,140.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	3,000.00	570.00	3,570.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	3,000.00	570.00	3,570.00

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
3.8.2	Dirigentie de santier	6,000.00	1,140.00	7,140.00
<b>TOTAL CAPITOL 3</b>		<b>29,800.00</b>	<b>5,662.00</b>	<b>35,462.00</b>
<b>CAPITOL 4</b>				
<b>Cheltuieli pentru investitia de baza</b>				
4.1	Constructii si instalatii	78,814.44	14,974.74	93,789.18
4.1.1	<i>1. SANT BETONAT SI PLATFORMA BETONATA PCT.SCOALA-CIPRIAN PANTELIMON</i>	78,814.44	14,974.74	93,789.18
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active personale	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>		<b>78,814.44</b>	<b>14,974.74</b>	<b>93,789.18</b>
<b>CAPITOL 5</b>				
<b>Alte cheltuieli</b>				
5.1	<b>Organizare de santier</b>	<b>4,700.00</b>	<b>893.00</b>	<b>5,593.00</b>
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	4,700.00	893.00	5,593.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
5.2	<b>Comisioane, cote, taxe, costul creditului</b>	<b>918.65</b>	<b>0.00</b>	<b>918.65</b>
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	417.57	0.00	417.57
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	83.51	0.00	83.51
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	417.57	0.00	417.57
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire / desfiintare	0.00	0.00	0.00
5.3	<b>Cheltuieli diverse si neprevazute</b>	<b>4,729.00</b>	<b>898.51</b>	<b>5,627.51</b>
5.4	<b>Cheltuieli pentru informare si publicitate</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL CAPITOL 5</b>		<b>10,347.65</b>	<b>1,791.51</b>	<b>12,139.16</b>
<b>CAPITOL 6</b>				
<b>Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste</b>				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOL 6</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL SANT BETONAT SI PLATFORMA BETONATA PCT.SCOALA-CIPRIAN PANTELIMON</b>		<b>118,962.09</b>	<b>22,428.25</b>	<b>141,390.34</b>
<b>TOTAL Constructii + Montaj</b>		<b>83,514.44</b>	<b>15,867.74</b>	<b>99,382.18</b>

Intocmit



## ANTEMASURATORI

OBIECTIV : " SANT BETONAT SI PLATFORMA BETONATA PCT. SCOALA- CIPRIAN  
PANTELIMON"

I. Platforma din beton ( 108 mp – 19 mprigola = 89 mp)

1. Sapaturape o adancime de 50 cm  
 $89 \text{ ml} \times 0.5 = 44.5 \text{ mc}$
2. Strat de fundatie din balast( 30 cm grosime)  
 $89 \text{ mp} \times 0.3 = 26.7 \text{ mc}$
3. Strat de nisip( 2 cm grosime )  
 $89 \text{ mp} \times 0.02 = 1.78 \text{ mc}$
4. Foliepolietilena
5.  $89 \text{ mp} \times 1.1 = 98 \text{ mp}$
6. Strat de beton C30/37 ( 20 cm grosime )  
 $89 \text{ mp} \times 0.2 = 17.8 \text{ mc}$
7. Taiera cu discul( rost de contractie )  
20 ml

II. Rigolacarosabila

30 ml rigolacarosabila prefabricate cu latimea de 0.65 m

1. Sapatura  $30 \times 0.65 \times 0.6 = 11.7 \text{ mc}$
2. Strat de nisip 5 cm grosime  
 $30 \text{ m} \times 0.65 \times 0.05 = 1 \text{ mc}$
3. Rigolacarosabila prefabricate  
30ml
4. Capac rigola  
100 buc