



ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805
e-mail:primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax:0248557112,0248557060



Nr. 4141/13.05.2024

ANUNT INTENTIE-ACHIZITIE DIRECTA

PRIVIND EXECUTIA OBIECTIVULUI “**REPARATII INVELITOARE CAMIN CULTURAL VALEA MARE PRAVAT**”
din comuna Valea Mare Pravăț, județul Argeș

Primaria comunei Valea Mare Pravat, intentioneaza sa achizitioneze direct, conform art 43 din HG 395/2026 din catalogul electronic e-licitatie.ro, executia obiectivului “**REPARATII INVELITOARE CAMIN CULTURAL VALEA MARE PRAVAT**” din comuna Valea Mare Pravat.

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;

Sursa de finantare: Bugetul local;


Valoarea estimata a contractului: 142 800,22 lei fara TVA.

Achizitia directa se va realiza prin intermediul catalogului electronic SEAP.

Operatorii interesati isi pot inregistra oferta in Catalogul electronic SEAP, facand referire la Anuntul de publicitate pentru care se depune oferta, triminand si o informare de incarcare a ofertei pe adresa de mail: primariavaleamarepravat@yahoo.fr pana in data de 20.05.2024, ora 12.00.

Oferta financiara va fi exprimata in lei (fara TVA), reprezentand pretul total al lucrarilor.

PRIMAR
BONCOI PETRE IONEL



CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRARI
 Devizul-oferta al obiectului 01
 REPARATII INVELITOARE CAMIN CULTURAL VALEA MARE PR

Nr. crt.	CATEGORIA DE LUCRARI	VALOAREA (exclusiv TVA) (lei)	din care (dupa caz)				
			CONTRACTANTUL/ CONDUCATORUL (liderul asociatiei)	ASOCIAT 1	ASOCIAT 2	SUBCONTR. 1	SUBCONTR. 2
0	1	2	3	4	5	6	7

CAP. I. CLADIRI SI CONSTRUCTII SPECIALE, INSTALATII AFERENTE CONSTRUCTIILOR SI REELE DE UTILITATI IN INCINTA

1. 001 REPARATII INVELITOARE CAMIN CULTURAL

TOTAL CAP. I

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) -lei

TVA 19.00 % -lei
 TOTAL (inclusiv TVA) -lei

OBIECTIV: W14 REPARATII INVELITOARE CAMIN CULTURAL VALEA MARE PR

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 REPARATII INVELITOARE CAMIN CULTURAL VALEA MARE PR

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 001 REPARATII INVELITOARE CAMIN CULTURAL

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitate	Pret unitar	M	m	U	t	Total
				a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total:a+b+c+d					
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	RCSG07A01 Refacerea cosurilor de fum izolate(situate de regula deasupra ultimului planseu), din zidarie de caramida executata aparent inclusiv rostuirea	MC	2.0000	a) b) c) d)					
2 02	CE15ASIM Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul si latul capriorilor, la acoperisuri cu astereala	MP	550.0000	a) b) c) d)					
3 03	CE07A Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	MP	550.0000	a) b) c) d)					
4 031	3719031 TABLA TIP TIGLA METALICA 0,5 MM GROSIME	MP	660.0000	a) b) c) d)					
5 032	4331689 TABLA PLANA	MP	10.0000	a) b) c) d)					
6 033	7826876 COAMA DIN TABLA VOPSITA ELECTROSTATIC	M	114.0000	a) b) c) d)					
7 034	3790790 BORDURA STREASINA	M	130.0000	a) b) c) d)					

OBIECTIV: W14 REPARATII INVELITOARE CAMIN CULTURAL VALEA MARE PR

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 REPARATII INVELITOARE CAMIN CULTURAL VALEA MARE PR

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 001 REPARATII INVELITOARE CAMIN CULTURAL

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Materiale 3x4a	m Manopera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Transport 3x4d	Total 3x4
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8 035	2864689 BORDURA LA PERETE	M	10.0000	a) b) c) d)					
9 036	1254331 DOLIE	M	64.0000	a) b) c) d)					
10 037	2891619 OPRITOR DE ZAPADA	BUC	45.0000	a) b) c) d)					
11 038	6824674 SILICON DE ETANSARE	BUC	5.0000	a) b) c) d)					
12 039	2439307 SURUB AUTOFILETANT 3.5MM / CUTIE	BUC	26.0000	a) b) c) d)					
13 04	GE14XA Pazii la stresini sau frontoane din scinduri geluite simple sau profilate	M	130.0000	a) b) c) d)					
14 05	RPC129A Sisteme de jgheaburi si burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla jgheaburi	M	130.0000	a) b) c) d)					

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 REPARATII INVELITOARE CAMIN CULTURAL VALEA MARE PR
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 001 REPARATII INVELITOARE CAMIN CULTURAL

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitate	Pret unitar				Total	
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport		
				M	m	U	t		
				Materiale	Manopera	Utilaj	Transport		
				3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 051	2233317 JGHEAB DIN TABLA PROTEJAT ANTICOROZIV DN=150	M	130.0000	a)					
				b)					
				c)					
				d)					
16 052	7761197 CARLIG JGHEAB	BUC	140.0000	a)					
				b)					
				c)					
				d)					
17 053	RSTE683 CAPAC JGHEAB	BUC	4.0000	a)					
			61GR0013	b)					
				c)					
				d)					
18 054	3196867 COLTAR JGHEAB EXTERIOR	BUC	12.0000	a)					
				b)					
				c)					
				d)					
19 055	2386418 CONTRACARLIG APLICAT PENTRU JGHEAB	BUC	70.0000	a)					
				b)					
				c)					
				d)					
20 056	3196786 BRATARA JGHEAB	BUC	60.0000	a)					
				b)					
				c)					
				d)					
21 057	835N403 RACORD JGHEAB BURLAN (ELEMENT DE LEGATURA JGHEAB-BURLAN) DIN TABLA DE OTEL ZN	BUC	14.0000	a)					
				b)					
				c)					
				d)					

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 REPARATII INVELITOARE CAMIN CULTURAL VALEA MARE PR
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 001 REPARATII INVELITOARE CAMIN CULTURAL

-lei-

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitate	Pret unitar					Total
				a) materiale	M	m	U	t	
				b) manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c) utilaj	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
				d) transport					
				Total: a+b+c+d					
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22 058	6232318 HIDROIZOLATIE 2.5 KG (CUTIE)	BUC	1.0000	a) b) c) d)					
23 06	RPC129B Sisteme de jgheaburi si burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla burlane	M	84.0000	a) b) c) d)					
24 061	3427745 BURLAN DIN TABLA PROTEJAT ANTICOROZIV	M	84.0000	a) b) c) d)					
25 062	3218767 COT BURLAN	BUC	42.0000	a) b) c) d)					
26 063	6423678 BRATARA BURLAN	BUC	42.0000	a) b) c) d)					

Cheltuieli directe

M m U t T

Alte cheltuieli directe:

- CAS
- somaj
- fond de risc
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:

Mo mo Uo to To

Cheltuieli indirecte = To x %

Io

Profit = (To + Io) x %

Po

TOTAL GENERAL:

Vo=To+Io+Po

LISTA
 CUPRINZIND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Ob/Dev: 01/001

LEI

Pag. 1

Nr. crt	DENUMIREA RESURSEI MATERIALE	U. M.	CONSUMURILE CUPRINSE IN OFERTA	PRETUL UNITAR (exc. TVA) -lei-	VALOAREA (exc. TVA) -lei- (3 X 4)	GREUTATEA (tone)	FURNIZOR
0	1	2	3	4	5	6	7
1	APA	MC		0.106			
2	BORDURA LA PERETE	M		10.000			
3	BORDURA STREASINA	M		130.000			
4	BRATARA BURLAN	BUC		42.000			
5	BRATARA JGHEAB	BUC		60.000			
6	BURLAN DIN TABLA PROTEJAT ANTICOROZIV	M		84.000			
7	CAPAC JGHEAB	BUC	61GR0013	4.000			
8	CARAM. PLINE M100 CAL.1 C2 240X115X63 S457	BUC		800.000			
9	CARLIG JGHEAB	BUC		140.000			
10	CIMENT II B 32,5 (M 30) SACI	KG		84.800			
11	COAMA DIN TABLA VOPSITA ELECTROSTATIC	M		114.000			
12	COLTAR JGHEAB EXTERIOR	BUC		12.000			
13	CONTRACARLIG APLICAT PENTRU JGHEAB	BUC		70.000			
14	COT BURLAN	BUC		42.000			
15	CUTIE	KG		3.900			
16	DOLIE	M		64.000			
17	HIDROIZOLATIE 2.5 KG (CUTIE)	BUC		1.000			
18	JGHEAB DIN TABLA PROTEJAT ANTICOROZIV DN=150	M		130.000			
19	NISIP SORTAT NESPALAT, DE RAU, 0-7 MM	MC		0.412			
20	OPRITOR DE ZAPADA	BUC		45.000			
21	RACORD JGHEAB BURLAN (ELEMENT DE LEGATURA)	BUC		14.000			
22	RIGLE RASINOASE S 942	MC		4.400			
23	SCINDURI RASIN. S 942	MC		0.780			
24	SILICON DE ETANSARE	BUC		5.000			
25	SURUB AUTOFILETANT 3.5MM / CUTIE	BUC		26.000			
26	SURUBURI DE FIXARE JGHEABURI	BUC		1300.000			
27	TABLA PLANA	MP		10.000			
28	TABLA TIP TIGLA METALICA 0,5 MM GROSIME	MP		660.000			
29	VAR PASTA	MC		0.032			
TOTAL MATERIALE PRINCIPALE:							
30 Resurse nenominalizate (max. 20% din valoarea totala)							
TOTAL		-lei					

L I S T A
 CUPRINZIND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Ob/Dev: 01/001

Nr. crt.	DENUMIREA MESERIEI	CONSUMURI (om-ore) CU MANOPERA DIRECTA	TARIFUL MEDIU (lei/ora)	VALOARE (ex. TVA) (lei) (2 x 3)	PROCENT
0	1	2	3	4	5
1	DULGHER CONSTRUCTII	28.6000			
2	LACATUS MECANIC	220.0000			
3	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ	164.5400			
4	TINICHIGIU	602.4000			
5	ZIDAR	28.8400			
TOTAL		1044.3800			

L I S T A
 CUPRINZIND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

Ob/Dev: 01/001

Pag. 1

Nr. crt.	DENUMIREA UTILAJULUI DE CONSTRUCTII	T C	CONSUMURI (ore de functionare)	TARIF ORAR (lei/ora de funct)	VALOARE(ex. TVA) (lei) (col. 2x3)
0	1		2	3	4
	1 MACARA DE FEREAȘTRA 0,15TF			8.98	
	2 MALAXOR PENTRU MORTAR ACTIONAT ELECTRIC 200 L			0.20	
	3 Resurse nenominalizate (max. 20% din valoarea totala)				
TOTAL				9.18	