

ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805
e-mail:primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax:0248557112,0248557060



CONSILIUL LOCAL VALEA MARE- PRAVĂȚ
JUDEȚUL ARGEȘ

HOTĂRÂREA Nr. 44/ 2024
privind aprobarea lucrărilor de reparații- Înelitoare
Cămin Cultural Valea Mare- Pravăț, județul Argeș;

Consiliul Local Valea Mare- Pravăț, județul Argeș,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 4096/2024 pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Valea Mare- Pravăț;
- Raportul de specialitate nr. 4095/ 2024, întocmit de Compartimentul Achiziții Publice;
- prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.b , alin. (4) lit.d , art. 139(1) și ale art. 196(1) lit. a din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă lucrările de reparații - Înelitoare Cămin Cultural Valea Mare-Pravăț, județul Argeș conform anexei nr. 1- Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrări și listele cu cantități pe categorii de lucrări, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu ducerea la îndeplinire se obligă primarul comunei și Compartimentul Achiziții Publice.

Art.3: Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișarea pe pagina de internet a comunei, va fi comunicată primarului comunei și Instituției Prefectului – Județul Argeș.

Data astăzi: 10.05.2024

Președinte de ședință
Tămași Ion



Contrasemnează
Secretar general al comunei
Iosifescu Ion



OBIECTIVUL: W14 REPARATII INVELITOARE CAMIN CULTURAL VALEA MARE PR

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRARI
Devizul-oferta al obiectului 01
REPARATII INVELITOARE CAMIN CULTURAL VALEA MARE PR

PRIMARIA
VALEA MARE PRAVAT
JUD. ARGES
INTRARE
IESIRE Nr. 1096
ANUL 2024 LUNA 05 ZIUA 09


Auxa MKI la Holby/202

Nr. crt.	CATEGORIA DE LUCRARI	VALOAREA (exclusiv TVA) (lei)	din care (dupa caz)				SUBCONTR. 1	SUBCONTR. 2	[REDACTAT]
			CONTRACTANTUL/ CONDUCATORUL (liderul asociatiei)	ASOCIAT 1	ASOCIAT 2	[REDACTAT]			
0	-	1	2	3	4	5	6	7	

CAP. I. CLADIRI SI CONSTRUCTII SPECIALE, INSTALATII AFERENTE CONSTRUCTIILOR SI RELETE DE UTILITATI IN INCINTA

1.	001 REPARATII INVELITOARE CAMIN CULTURAL	142800.22	142800.22					
TOTAL CAP. I		142800.22	142800.22					
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) -lei		142800.22	142800.22					
TVA 19.00 %	-lei	27132.04	27132.04					
TOTAL (inclusiv TVA)	-lei	169932.26	169932.26					

OFERTANT,
SC ELVAMAR STRUKTUR SRL



LISTA
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 REPARATII INVELITOARE CAMIN CULTURAL VALEA MARE PR
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 001 REPARATII INVELITOARE CAMIN CULTURAL

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitate	Pret unitar				Total	
				a) materiale	M	m	U		t
				b) manopera	Mate- riale	Mano- pera	Utilaj	Trans- port	
				c) utilaj					
				d) transport					
				Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL:									
1 01	RCSG07A01	MC	2.0000	a)	1488.4600	2976.92			4676.12
	Refacerea cosurilor de fum izolate (situat			b)	813.6000		1627.20		
	deasupra ultimului planseu), din zidarie de caramida			c)	36.0000			72.00	
	executata aparent inclusiv rostuirea			d)	0.0000				
					2338.0600				
2 02	CE15ASIM	MP	550.0000	a)	12.0000	6600.00			16500.00
	Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul si latul			b)	18.0000		9900.00		
	capriorilor, la acoperisuri cu astereala			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					30.0000				
3 03	CE07A	MP	550.0000	a)	0.0000				28462.50
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla)			b)	51.7500		28462.50		
	pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)			c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					51.7500				
4 031	3719031	MP	660.0000	a)	55.0000	36300.00			36300.00
	TABLA TIP TIGLA METALICA 0,5 MM GROSIME			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					55.0000				
5 032	4331689	MP	10.0000	a)	60.0000	600.00			600.00
	TABLA PLANA			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					60.0000				
6 033	7826876	M	114.0000	a)	32.0000	3648.00			3648.00
	COAMA DIN TABLA VOPSITA ELECTROSTATIC			b)	0.0000				
				c)	0.0000				
				d)	0.0000				
					32.0000				

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 REPARATII INVELITOARE CAMIN CULTURAL VALEA MARE PR
 CATEGORIA DE LUCRARI:
 DEVIZUL: 001 REPARATII INVELITOARE CAMIN CULTURAL

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitate	Pret unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total: a+b+c+d	M Mate- riale 3x4a	m Mano- pera 3x4b	U Utilaj 3x4c	t Trans- port 3x4d	Total 3x4
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 034 3790790	BORDURA STREASINA	M	130.0000	a) 26.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 26.0000	3380.00				3380.00
8 035 2864689	BORDURA LA PERETE	M	10.0000	a) 25.5000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 25.5000	255.00				255.00
9 036 1254331	DOLIE	M	64.0000	a) 31.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 31.0000	1984.00				1984.00
10 037 2891619	OPRITOR DE ZAPADA	BUC	45.0000	a) 32.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 32.0000	1440.00				1440.00
11 038 6824674	SILICON DE ETANSARE	BUC	5.0000	a) 48.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 48.0000	240.00				240.00
12 039 2439307	SURUB AUTOFILETANT 3.5MM / CUTIE	BUC	26.0000	a) 54.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 54.0000	1404.00				1404.00

L I S T A
 cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 REPARATII INVELITOARE CAMIN CULTURAL VALEA MARE PR

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 001 REPARATII INVELITOARE CAMIN CULTURAL

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitate	Pret unitar				Total	
				a) materiale	M	m	U		t
				b) manopera	Mate-riale	Mano-pera	Utilaj	Trans-port	
				c) utilaj					
				d) transport					
				Total:a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 04	CE14XA Pazii la stresini sau frontoane din scinduri geluite simple sau profilate	M	130.0000	a) b) c) d)	9.4200 11.2500 0.0000 0.0000 20.6700	1224.60 1462.50			2687.10
14 05	RPC129A Sisteme de jgheaburi si burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla jgheaburi	M	130.0000	a) b) c) d)	3.5000 30.1500 4.0000 0.0000 37.6500	455.00 3919.50	520.00		4894.50
15 051	2233317 JGHEAB DIN TABLA PROTEJAT ANTICOROZIV DN=150	M	130.0000	a) b) c) d)	34.0000 0.0000 0.0000 0.0000 34.0000	4420.00			4420.00
16 052	7761197 CARLIG JGHEAB	BUC	140.0000	a) b) c) d)	15.5000 0.0000 0.0000 0.0000 15.5000	2170.00			2170.00
17 053	RSTE683 CAPAC JGHEAB	BUC	4.0000 61GR0013	a) b) c) d)	12.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12.0000	48.00			48.00
18 054	3196867 COLTAR JGHEAB EXTERIOR	BUC	12.0000	a) b) c) d)	90.0000 0.0000 0.0000 0.0000 90.0000	1080.00			1080.00

LISTA
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL: 01 REPARATII INVELITOARE CAMIN CULTURAL VALEA MARE PR
CATEGORIA DE LUCRARI:
DEVIZUL: 001 REPARATII INVELITOARE CAMIN CULTURAL

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitate	Pret unitar				Total	
				a) materiale	M	m	U		t
				b) manopera	Mate-riale	Mano-pera	Utilaj	Trans- port	
				c) utilaj					
				d) transport					
				Total: a+b+c+d	3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19 055 2386418	CONTRACARLIG APLICAT PENTRU JGHEAB	BUC	70.0000	a) 9.5000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 9.5000	665.00				665.00
20 056 3196786	BRATARA JGHEAB	BUC	60.0000	a) 18.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 18.0000	1080.00				1080.00
21 057 835N403	RACORD JGHEAB BURLAN (ELEMENT DE LEGATURA JGHEAB-BURLAN) DIN TABLA DE OTEL ZN	BUC	14.0000	a) 35.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 35.0000	490.00				490.00
22 058 6232318	HIDROIZOLATIE 2.5 KG (CUTIE)	BUC	1.0000	a) 250.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 250.0000	250.00				250.00
23 06 RPC129B	Sisteme de jgheaburi si burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla burlane	M	84.0000	a) 0.0000 b) 19.3500 c) 1.6000 d) 0.0000 Total: 20.9500	1625.40		134.40		1759.80
24 061 3427745	BURLAN DIN TABLA PROTEJAT ANTICOROZIV	M	84.0000	a) 35.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 35.0000	2940.00				2940.00

L I S T A
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01 REPARATII INVELITOARE CAMIN CULTURAL VALEA MARE PR
CATEGORIA DE LUCRARI:
DEVIZUL: 001 REPARATII INVELITOARE CAMIN CULTURAL

LEI

Nr. crt	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitate	Pret unitar				Total	
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport		
				M	m	U	t		
				Mate-riale	Mano-pera	Utilaj	Trans-port		
				3x4a	3x4b	3x4c	3x4d	3x4	
				Total:a+b+c+d					
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	062 3218767 COT BURLAN	BUC	42.0000	a) 34.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 34.0000	1428.00				1428.00
26	063 6423678 BRATARA BURLAN	BUC	42.0000	a) 11.0000 b) 0.0000 c) 0.0000 d) 0.0000 Total: 11.0000	462.00				462.00

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	5.811700	75540.52	46997.10	726.40	0.00	123264.02
						- Vut termice 726.40
						- Vut electrice 0.00

Alte cheltuieli directe
 Contrib.Asiguratorie Munca: $[(m+m1+m2+m3) \times \%]$ $(46997.10 \times 2.25 /100)$ 1057.43
 Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :
 Cota aprovizionare,depozitare materiale : $(M \times \%)$ $(75540.52 \times 0.000 /100)$ 0.00
 (m1)- Manipulari manuale materiale : $(m1)$ $(5.811700 \text{ tone} \times 0.00 \text{ lei})$ 0.00
 (m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie : $(m2= m \times \%)$ $(46997.10 \times 0.000 /100)$ 0.00
 (m3)- Spor santier : $(m3= m \times \%)$ $(46997.10 \times 0.00 /100)$ 0.00
 Manipulari mecanice materiale : $(5.811700 \text{ tone} \times 0.00 \text{ lei})$ 0.00
 Spor utilaje sub exploatare : $(U \times \%)$ $(726.40 \times 0.00 /100)$ 0.00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	75540.52	48054.53	726.40	0.00	124321.45

Cheltuieli indirecte : $IO = T0 \times \%$ $(124321.45 \times 9.39 /100)$ 11678.76
 Profit : $PO = (T0 + IO) \times \%$ $((124321.45 + 11678.76) \times 5.00 /100)$ 6800.01
 TOTAL GENERAL : - VO (exclusiv TVA) : 142800.22

CONTRACTANT,
 SC ELVAMAR STRUKTUR SRL

