

**JUDEȚUL ARGEȘ
COMUNA ALBOTA
CONSILIUL LOCAL ALBOTA**

**INIȚIATOR
PRIMAR
DUMITRU ION**



PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții
"Modernizare strada Dâmbovnic din comuna Albota, județul Argeș"

Consiliul Local al comunei Albota, județul Argeș, întrunit în ședință,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.6913/06.11.2023 al inițiatorului - Primarul comunei Albota;
 - Raportul de specialitate al compartimentului financiar-contabil nr.6821/01.11.2023;
 - prevederile art.44 alin.(1),(4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile HCL Albota nr.58/27.06.2022 privind acordul de principiu în vederea întocmirii documentației de avizare a lucrărilor de intervenție DALI, precum și a Proiectului Tehnic pentru lucrări de modernizare pe strada Dâmbovnic, comuna Albota, sat Albota, județul Argeș;
 - prevederile art.8 alin.(1), art.38 alin.(1), art.40 alin.(1) din O.G. nr.43/1997 republicată, actualizată privind regimul drumurilor, prevederile art.20, lit.,i" din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, actualizată,
- În conformitate cu prevederile H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
În baza dispozițiilor art.129 alin.(1) , alin.(4) lit.d), alin.(7) pct.m), art.136 alin.(1) și art.139 alin (1), art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNE:

Art.1.Se propune documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiții: "**Modernizare strada Dâmbovnic din comuna Albota, județul Argeș** ", întocmită de către S.C. CDLA ARG CONSULT SRL, conform anexei parte integrantă din proiect.

Art.2.Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul "**Modernizare strada Dâmbovnic din comuna Albota, județul Argeș** ", conform documentației menționate la art.1, după cum urmează:total valoare (exclusiv TVA)-937.719,59 lei, TVA 19%-178.166,72 lei, valoare totală 1.115.886,31 lei (inclusiv TVA) din care, C+M 1.068.286,31 lei (inclusiv TVA).

Art.3.Prezentul proiect de hotărâre se comunică, pentru analiză și dezbatere Consiliului local și se aduce la cunoștință publică.

Avizează,
conform art.243 alin.(1) lit.a)
din OUG nr.57/2019

Secretar general al Comunei Albota

Elena Paraschiva

Data azi 06.11.2023

Nr.90

Anexă la Proiect

Denumirea obiectivului de investiție

„Modernizare strada Dâmbovnic din comuna Albota, județul Argeș”

BENEFICIAR: Comuna Albota, județul Argeș

PROIECTANT: S.C. CDLA ARG CONSULT SRL

AMPLASAMENT:

Comuna Albota, sat Albota, județul Argeș.

Terenul pe care urmează a se realiză investiția aparține domeniului public, identificat cu număr cadastral 230, Carte funciară 230.

CARACTERISTICI TEHNICE ALE PROIECTULUI:

Lungime drum supusă modernizării=550.00 ml, $V_p=40\text{km/h}$;

Profil longitudinal-declivități în profil longitudinal: $p_{\min}/p_{\max}\%=0,479\%/1,093\%$;

Profil transversal-lățimea platformei drumului:

km 0+000-0+220,Lungime=220,00 m;

Parte carosabilă de 5,50 m+2*0,75 m acostamente din piatră spartă+2*rigole neprotejate,pantă tip unic de 2,5% în aliniamente;

km 0+220-0+360,Lungime=140,00 m;

Parte carosabilă de 5,50 m+1*0,65 m rigolă carosabilă+1*0,75 m acostamente din piatră spartă+1*rigole neprotejate,pantă tip unic de 2,5% în aliniamente;

km 0+360-0+550,Lungime=190,00 m;

Parte carosabilă de 5,50 m+2*0,75 m +1*0,75 m acostamente din piatră spartă+2*rigole neprotejate,pantă tip unic de 2,5% în aliniamente;

Sistem rutier proiectat:

Strat de uzură de tip BA16 rul 50/70, 4 cm cu p.c.-AND 605/2016, SR EN 13108-1:2016;

Strat de legătură BADPC 22,4 leg 50/70:6 cm-8 cm-AND 605/2016, SR EN 13108-1:2016;

Geocompozit cu rol antifisură,armare,rezistent la tracțiune-minim 50/50, retenția de bitum 1.0 kg/mp, punct de topire $>190^{\circ}\text{C}$;

Sistem rutier existent-se va interveni cu următoarele lucrări:

-Lucrări de frezare strat de uzură 3-4 cm;

-Execuție reparații strat suport cu mixturi asfaltică;

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

a)Indicatori economici:

1.Valoarea totală a investiției

(inclusiv TVA) =1.186.586,95 LEI

din care C+M: =1.068.286,31 LEI

Termen de execuție:6 luni

Finanțarea obiectivului: buget local

Inspector superior,
Elena Neacsu

