

Nr. 975/13.08.2018

**LISTE CU CANTITATI DE LUCRĂRI**

**FĂRĂ VALORI**

**LUCRĂRI DE ZUGRĂVELI ȘI FINISAJE INTERIOARE  
DOUĂ CLASE, SCOALA GMINAZIALĂ NR. 1 BÎRLA**

**COD CPV:**

**45453 Lucrari de reparatii generale si de renovare**

FORMULAR F1

OBIECTIV

REPARATII 2 CLASE SCOLA BIRLA2

PROIECTANT

SC FEBOS SRL

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00
3.5	Proiectare		
4	Investitia de baza	0.00	0.00
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	0.00	0.00
4.1.001	REPARATII 2 SALI CLASA	0.00	0.00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente	0.00	
4.5	Dotari	0.00	
4.6	Active necorporale	0.00	
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		0.00	0.00
Taxa pe valoarea adaugata		0.00	0.00
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		0.00	0.00

Executant

Proiectant  
SC FEBOS SRL

FORMULAR F2  
 OBIECTIV  
 REPARATII 2 CLASE SCOLA BIRLA2

PROIECTANT  
 SC FEBOS SRL

CENTRALIZATORUL  
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: REPARATII 2 SALI CLASA

Nr. cap./subcap. deziv general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
4.1.2	Rezistenta	0.00
4.1.3	Arhitectura	0.00
	920101 REPARATII CLASA 1	0.00
	920102 REPARATII CLASA 2	0.00
4.1.4	Instalatii	0.00
	TOTAL I	0.00
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	0.00
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00
4.6	Active necorporale	0.00
	TOTAL III	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	0.00
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	0.00
	Taxa pe valoarea adaugata	0.00
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	0.00

Executant

Proiectant  
 SC FEBOS SRL



Persoana juridica achizitoare  
COMUNA BIRLA, JUDEUL ARGES

Formularul F3

Obiectivul: 0092 45440000 REPARATII 2 CLASE SCOALA  
BIRLA2  
Obiectul: 0001 45440000 REPARATII SALI CLASA

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 920101 REPARATII CLASA 1

Categoria de lucrari: 0510

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PJ a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport ( RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) ( RON )	MANOPERA (col.3x col.4b) ( RON )	UTILAJ (col.3x col.4c) ( RON )	TRANSPORT (col.3x col.4d) ( RON )	TOTAL (col.5+ 6+7+8) ( RON )
----------	---	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 RPCT18B1 MP. 52.000  
DEFACEREA DUSUMELELOR DIN LEMN DE  
RASINOASE INCLUSIV GRINZILE FARA  
RECUPERAREA MAT \*

Reteta noimei: RPCT18B1  
10711 DULGHER CONSTRUCTII CAT.1 Consum U.M.  
0.07199 ORA  
19911 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ CAT.1 0.07199 ORA

Total manopera la UM: 0.14 ore.

002 RPCT30B1 MP. 12.000  
DEFACEREA LAMBRIURILOR EXECUTATE DIN  
PLACI MELAMINATE PE O FATA DIN PAL SAU  
DE LEMN RASIN.SAU F

Reteta noimei: RPCT30B1  
60100 TIMPLAR Consum U.M.  
0.92299 ORA

Total manopera la UM: 0.92 ore.

003 TRB01C12 TONA 4.800  
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE  
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE  
GRUP1-3 DISTANTA 20M

Reteta noimei: TRB01C12  
19921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 Consum U.M.  
0.57799 ORA

Total manopera la UM: 0.58 ore.

004 RPCJ07C# M 20.000  
REP.TENC.INT.FISII < 8CM LAT.LA RAC  
PEREPI-PLACAJE, PLINTA, ETC,CU M 50-T,  
DRISCUITE G

Reteta noimei: RPCJ07C#  
2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 Consum U.M.  
0.60000 KG

2100713 VAR PASTA PENTRU CONSTRUCTII TIP 2	0.00040 M.C.
2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	0.00240 M.C.
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	0.00060 M.C.
13441 ZIDAR CAT.4	0.20000 ORA
19921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	0.18000 ORA
8993817 MALAXOR PT.MORTAR, ACTIONAT ELECTRIC, 200 L	0.00100 ORA
8996702 MACARA DE FEREASTRA 0,15TF	0.00100 ORA

Total manopera la UM: 0.38 ore.

005 RPCJ12C# MP. 12.000  
Tenc inter/exter scliv, 0,5cm gros, cu M  
100-T, la pereti bet/caram, supraf plane

Reteta nomei: RPCJ12C#	Consum U.M.
2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500	2.39000 KG
2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	0.00680 M.C.
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	0.00200 M.C.
13441 ZIDAR CAT.4	0.97000 ORA
19921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	0.18000 ORA
8993817 MALAXOR PT.MORTAR, ACTIONAT ELECTRIC, 200 L	0.00200 ORA
8996702 MACARA DE FEREASTRA 0,15TF	0.00150 ORA

Total manopera la UM: 1.15 ore.

006 RPCJ18D# MP. 35.000  
FINISAJ CU GLET, PE TENC. INT. DRISC, 0,7 MM  
GROS., CU PASTA VAR+100KG IPSOS/MC, LA  
PERETI SI STALPI

Reteta nomei: RPCJ18D#	Consum U.M.
2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1	0.25000 KG
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	0.00250 M.C.
2100713 VAR PASTA PENTRU CONSTRUCTII TIP 2	0.00014 M.C.
12141 IPSOSAR CAT.4	0.60000 ORA
19921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	0.06000 ORA
8996702 MACARA DE FEREASTRA 0,15TF	0.00100 ORA

Total manopera la UM: 0.66 ore.

007 RPCJ18E# MP. 20.000  
FINISAJ CU GLET, PE TENC. INT. DRISC, 0,7 MM  
GROS., CU PASTA VAR+100KG IPSOS/MC, LA  
TAVANE

Reteta nomei: RPCJ18E#	Consum U.M.
2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1	0.25000 KG
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	0.00250 M.C.
2100713 VAR PASTA PENTRU CONSTRUCTII TIP 2	0.00014 M.C.
12141 IPSOSAR CAT.4	0.62000 ORA
19921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	0.08000 ORA
8996702 MACARA DE FEREASTRA 0,15TF	0.00100 ORA

Total manopera la UM: 0.70 ore.

008 RPCK01B1 MP. 52.000  
 STRAT SUPORT PT.PARDOSILI DIN MORTAR  
 CIMENT M 100-T,DE 3CM GROSIME,CU FATA  
 DRISCUITA FIN \*

Reteta nomei: RPCK01B1		Consum U.M.
2100402	CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500	12.32000 KG
6202818	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	0.01300 M.C.
2200056	PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 3- 7 MM	0.04000 M.C.
12611	MOZAICAR CAT.1	0.49000 ORA

Total manopera la UM: 0.49 ore.

009 CG39B\$ MP. 52.000  
 Strat suport pentru pardoseli cu sapa  
 autonivelanta cu grosimea de 2 mm

Reteta nomei: CG39B\$		Consum U.M.
2101329	SAPA AUTONIVELANTA LATICRETE L86	3.60000 KG
3502430	Apa	0.00300 M.C.
12600	MOZAICAR	0.19000 ORA
15211	Muncitor necalificat	0.06000 ORA

Total manopera la UM: 0.25 ore.

010 IZB01B1 MP. 52.000  
 PROTEC CU FOLIE TIP...LIPITA CU ADEZIV..  
 .PE SUPRAFATA DIN BETON SAU TENCUIELI  
 CONFECTIIONARE

Reteta nomei: IZB01B1		Consum U.M.
0011214	FOLII PT PROTECTII ANTICOROZIVE	1.04999
7344211	SAPUN DE RUFE TIP 60% ACIZI GRASI STAS 189-59	0.01000 KG
7306661	BUMBAC DE STERS	0.01000 KG
6109781	TOLUEN HIDROCARBURA AROMATICA	0.05000 KG
12400	IZOLATOR LUCRARI ANTIACIDE	0.78288 ORA

Total manopera la UM: 0.78 ore.

010 2954331 MP. 54.600  
 folie din pvc plastifiata Gr.=0.3 mm

011 IZF12G1 MP. 52.000  
 IZOL.TERM.IN CAMERE FRIG LA PARD.CU  
 PLACI POLISTIREN CELULAR TIP 1 INTR-UN  
 STRAT

Reteta nomei: IZF12G1		Consum U.M.
0011232	PLACI TERMOIZOLANTE POLISTIREN	1.01000
2600048	BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP ~	1.50000 KG
2100880	FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539	0.30000 KG
2958990	LEMN DE FOC FOIOASE TARI LUNGIME=1M LIVRABIL DIN DEPOZIT	1.00000 KG
7324962	HIRTIE REZISTENTA DE AMBALAJ KRAFT TIP1 160G/MP-SULURI	1.01000 KG
2901052	LEMN FOC RASINOASE DESEURI	0.00050 TONA
12200	IZOLATOR HIDROFUG	0.08535 ORA

8996702 MACARA DE FEREAȘTRA 0,15TF	0.10000 ORA
8994029 TOPITOR DE BITUM TRACTAT (EXCLUS. TRACTORUL) PINA LA 500L	0.01000 ORA

Total manopera la UM: 0.09 ore.

011 3271184 M.C. 52.520  
POLISTIREN EXTRUDAT - 30 XPS; PANA LA 6  
CM AUSTROTHERM

012 CG02D1 MP. 52.000  
PARDOSELI DIN PARCHET, PE SUPORT  
EXISTENT, LIPIT CU ARACET, IN INCAPERI CU  
SUPRAFATA > 10MP

Reteta noimei:	CG02D1	Consum U.M.
0010129	PARCHET	0.95000
0010196	FRIZURI DIN LEMN	0.10500
2946765	PERVAZURI FAG 30 X 20 X 800 XX CLS.2 S 228/4	0.94500 M
5886772	CUIE CU CAP CONIC TIP AI 1,8 X 40 OL34 S 2111	0.00900 KG
6109872	ARACET TIP E 50 (POLIACETAT DE VINIL.TIP E)	0.64999 KG
12700	PARCHETAR	0.91000 ORA
19921	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	0.05000 ORA
8997301	BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW	0.00500 ORA

Total manopera la UM: 0.96 ore.

012 2960395 MP. 5.460  
FRIZURI STEJAR, CERUIT 17 X 50 X 600 XXX  
S 228/1

012 3271185 MP. 49.400  
PARCHET TRIPLU-STRATIFICAT 14 MM, STEJAR  
LACUIT

013 CK26A-1\$ M 4.500  
GLAFURI DIN MATERIAL COMPOZIT PENTRU  
TAMPLARIE DIN LEMN STRATIFICAT

Reteta noimei:	CK26A-1\$	Consum U.M.
3157860	GLAFURI EXTERIOARE DIN MATERIAL COMPOZIT CONFORM TABLOU-	1.00000 ML.

013 2204178 M 4.500  
@GLAF EXT MARM COMP HELOPAL GRANIT S30  
GRI DES LAT=25CM

014 RPCR08B\$ MP. 137.000  
VOPSITORII INTERIOARE SAU EXTERIOARE,  
EXECUTATE MANUAL CU VOPSEA DE ACETAT  
POLIVINIL (ZUGRAVELI LAVABILE), IN DOUA  
STRATURI, PE GLET DE IPSOS EXISTENT

Reteta noimei:	RPCR08B\$	Consum U.M.

3502246	Ipsos de constructii cal.I		0.05000	KG
6104640	VOPSEA VINAROM GRI	V.828-211 STAS 7359-80	0.30000	KG
6202818	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA		0.00100	M.C.
6001666	HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI	23X30 GR 25 ~	0.05000	BUC.
20800	Zugrav - vopsitor		0.30000	ORA
15211	Muncitor necalificat		0.08000	ORA

Total manopera la UM: 0.38 ore.

015 RPCR13B# MP. 4.000  
VOPSIRE CU EMAIL ALCHID, TAMPL LEMN(USI,  
FRST,OBLOANE), INT/EXT, C-TII EXIST, EXEC 2  
STRATURI, MANUAL

Reteta noimei: RPCR13B#		Consum U.M.
6102197	CHIT DE CUTIT CUPTOR C 895 -7	0.20000 KG
6001666	HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 25 ~	0.50000 BUC.
6109456	DILUANT RASINI ALCHIDICE PENTRU LACURI SI EMAILURI D007~	0.20000 KG
6100981	GRUND ALCHID ORICE CULOARE	0.17500 KG
6108115	EMAIL ALCHIDIC PENTRU TIMPLARIE LEMN	0.22500 KG
7306661	BUMBAC DE STERS	0.01000 KG
13341	ZUGRAV VOPSITOR CAT.4	1.04000 ORA
19921	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	0.10000 ORA
8996702	MACARA DE FEREA STRA 0,15TF	0.01000 ORA

Total manopera la UM: 1.14 ore.

016 RPCR27A2# M 15.000  
VOPSIT CONDUCTE INST, D<=60MM CU 1 STR  
VOPSEA ULEI PE VOPSEA EXIST SI 1 STR LAC  
DE ULEI

Reteta noimei: RPCR27A2#		Consum U.M.
6100034	GRUND MINIU ANTICOROZIV G.351-4 STAS 3097-80	0.00600 KG
6103218	VOPSEA ULEI ORICE CULOARE	0.01500 KG
6200535	BENZINA DE EXTRACTIE TIP 80/120 S 45	0.01000 L
6105060	LAC INCOLOR L.001-31 NTR 90-80	0.01500 KG
7306661	BUMBAC DE STERS	0.02000 KG
6001666	HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 25 ~	0.10000 BUC.
13321	ZUGRAV VOPSITOR CAT.2	0.08000 ORA
19921	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	0.03000 ORA
8996702	MACARA DE FEREA STRA 0,15TF	0.00200 ORA

Total manopera la UM: 0.11 ore.

017 RPCR25C# MP. 5.000  
VOPSIT MANUAL IN CULORI ULEI, CORP RADIAT  
CALORIF, 1STR VOPSEA ALCHID PESTE VOPSEA  
EXIST

Reteta noimei: RPCR25C#		Consum U.M.
6100981	GRUND ALCHID ORICE CULOARE	0.05000 KG
6105723	LAC DE BAZA L.005-5 NTR 1703-80	0.15000 KG
6109456	DILUANT RASINI ALCHIDICE PENTRU LACURI SI EMAILURI D007~	0.10000 KG
6001666	HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 25 ~	0.10000 BUC.
7306661	BUMBAC DE STERS	0.03000 KG
13331	ZUGRAV VOPSITOR CAT.3	0.54000 ORA
19921	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	0.10000 ORA



8996702 MACARA DE FEREASTRA 0,15TF

0.01000 ORA

Total manopera la UM: 0.64 ore.

018 TRA01A30 TCNA 5.000  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
 DIST.= 30 KM.

019 TRA01A15P TONA 4.800  
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-ASIGURARI DE SANATATE

-Coeficient 9 (utilizator)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC FEBOS SRL

DEVIZIER



CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare Formularul F3  
 COMUNA BIRLA, JUDETUL ARGES

Obiectivul: 0092 45440000 REPARATII 2 CLASE SCOALA  
 BIRLA2  
 Obiectul: 0001 45440000 REPARATII SALI CLASA

Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta 920102 REPARATII CLASA 2

Categoria de lucrari: 0510

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM sau Subcapitol (norma comasata)	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Denumire				(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.5+ 6+7+8)
			a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport ( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 RPCT18B1 MP. 52.000  
 DESFACEREA DUSUMELELOR DIN LEMN DE  
 RASINOASE INCLUSIV GRINZILE FARA  
 RECUPERAREA MAT \*

Reteta noimei: RPCT18B1 Consum U.M.  
 10711 DULGHER CONSTRUCTII CAT.1 0.07199 ORA  
 19911 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ CAT.1 0.07199 ORA

Total manopera la UM: 0.14 ore.

002 TRB01C12 TONA 4.400  
 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE  
 PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE  
 GRUP1-3 DISTANTA 20M

Reteta noimei: TRB01C12 Consum U.M.  
 19921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 0.57799 ORA

Total manopera la UM: 0.58 ore.

003 RPCJ07C\$ M 20.000  
 REPARAREA CRAPATURILOR DIN TENCUIELILE  
 INTERIOARE, LA PERETI, PRIN REFACEREA  
 TENCUIELII PE O LATIME DE SUB 15 CM,  
 SCLIVISITE, EXECUTATA CU MORTAR M 100-T

Reteta noimei: RPCJ07C\$ Consum U.M.  
 0015211 Cimenturi 1.20000  
 2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM 0.00340 M.C.  
 6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA 0.00100 M.C.  
 16011 Zidar rosar-tencuitor 0.30000 ORA  
 15211 Muncitor necalificat 0.10000 ORA

Total manopera la UM: 0.40 ore.

003 2936177 KG 24.000  
CIMENT CEM I 42.5 R

004 RPCJ07C# M 20.000  
REP.TENC.INT.FISII < 8CM LAT.LA RAC  
PERETI-PLACAJE, PLINTA, ETC, CU M 50-T,  
DRISCUITE G

Reteta noimei: RPCJ07C#		Consum U.M.
2100402	CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500	0.60000 KG
2100713	VAR PASTA PENTRU CONSTRUCTII TIP 2	0.00040 M.C.
2200513	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	0.00240 M.C.
6202818	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	0.00060 M.C.
13441	ZIDAR CAT.4	0.20000 ORA
19921	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	0.18000 ORA
8993817	MALAXOR PT.MORTAR, ACTIONAT ELECTRIC, 200 L	0.00100 ORA
8996702	MACARA DE FEREAȘTRA 0,15TF	0.00100 ORA

Total manopera la UM: 0.38 ore.

005 RPCJ18D# MP. 22.000  
FINISAJ CU GLET, PE TENC.INT.DRISC, 0,7 MM  
GROS., CU PASTA VAR+100KG IPSOS/MC, LA  
PERETI SI STALPI

Reteta noimei: RPCJ18D#		Consum U.M.
2100830	IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1	0.25000 KG
6202818	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	0.00250 M.C.
2100713	VAR PASTA PENTRU CONSTRUCTII TIP 2	0.00014 M.C.
12141	IPSOSAR CAT.4	0.60000 ORA
19921	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	0.06000 ORA
8996702	MACARA DE FEREAȘTRA 0,15TF	0.00100 ORA

Total manopera la UM: 0.66 ore.

006 RPCJ18E# MP. 20.000  
FINISAJ CU GLET, PE TENC.INT.DRISC, 0,7 MM  
GROS., CU PASTA VAR+100KG IPSOS/MC, LA  
TAVANE

Reteta noimei: RPCJ18E#		Consum U.M.
2100830	IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1	0.25000 KG
6202818	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	0.00250 M.C.
2100713	VAR PASTA PENTRU CONSTRUCTII TIP 2	0.00014 M.C.
12141	IPSOSAR CAT.4	0.62000 ORA
19921	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	0.08000 ORA
8996702	MACARA DE FEREAȘTRA 0,15TF	0.00100 ORA

Total manopera la UM: 0.70 ore.

007 RPCK01B1 MP. 52.000  
STRAT SUPT PT.PARDOSELI DIN MORTAR  
CIMENT M 100-T, DE 3CM GROSIME, CU FAITA  
DRISCUITA FIN \*

Reteta noimei: RPCK01B1		Consum U.M.
-------------------------	--	-------------

2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI	M 30 SACI S 1500	12.32000 KG
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA		0.01300 M.C.
2200056 PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU	3- 7 MM	0.04000 M.C.
12611 MOZAICAR CAT.1		0.49000 ORA

Total manopera la UM: 0.49 ore.

008 CG39B\$ MP. 52.000  
Strat suport pentru pardoseli cu sapa  
autonivelanta cu grosimea de 2 mm

Reteta noimei: CG39B\$		Consum U.M.
2101329 SAPA AUTONIVELANTA LATICRETE L86		3.60000 KG
3502430 Apa		0.00300 M.C.
12600 MOZAICAR		0.19000 ORA
15211 Muncitor necalificat		0.06000 ORA

Total manopera la UM: 0.25 ore.

009 IZB01B1 MP. 52.000  
PROTEC CU FOLIE TIP...LIPITA CU ADEZIV..  
.PE SUPRAFATA DIN BETON SAU TENCUIELI  
CONFECTIIONARE

Reteta noimei: IZB01B1		Consum U.M.
0011214 FOLII PT PROTECTII ANTICOROZIVE		1.04999
7344211 SAPUN DE RUFEE TIP 60% ACIZI GRASI STAS 189-59		0.01000 KG
7306661 BUMBAC DE STERS		0.01000 KG
6109781 TOLUEN HIDROCARBURA AROMATICA		0.05000 KG
12400 IZOLATOR LUCRARI ANTIACIDE		0.78288 ORA

Total manopera la UM: 0.78 ore.

009 2954331 MP. 54.600  
folie din pvc plastifiata Gr.=0.3 mm

010 IZF12G1 MP. 52.000  
IZOL.TERM.IN CAMERE FRIG LA PARD.CU  
PLACI POLISTIREN CELULAR TIP 1 INTR-UN  
STRAT

Reteta noimei: IZF12G1		Consum U.M.
0011232 PLACI TERMOIZOLANTE POLISTIREN		1.01000
2600048 BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP ~		1.50000 KG
2100880 FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539		0.30000 KG
2958990 LEMN DE FOC FOIOASE TARI LUNGIME=1M LIVRABIL DIN DEPOZIT		1.00000 KG
7324962 HIRTIE REZISTENTA DE AMBALAJ KRAFT TIP1 160G/MP-SULURI		1.01000 KG
2901052 LEMN FCC RASINOASE DESEURI		0.00050 TCNA
12200 IZOLATOR HIDROFUG		0.08535 ORA
8996702 MACARA DE FEREAȘTRA 0,15TF		0.10000 ORA
8994029 TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS.TRACTORUL) PINA LA 500L		0.01000 ORA

Total manopera la UM: 0.09 ore.

010 3271184 M.C. 52.520  
POLISTIREN EXTRUDAT - 30 XPS; PANA LA 6  
CM AUSTROTERM

011 CG02D1 MP. 52.000  
PARDOSELI DIN PARCHET, PE SUPORT  
EXISTENT, LIPIT CU ARACET, IN INCAPERI CU  
SUPRAFATA>10MP

Reteta noimei: CG02D1		Consum U.M.
0010129	PARCHET	0.95000
0010196	FRIZURI DIN LEMN	0.10500
2946765	PERVAZURI FAG 30 X 20 X 800 XX CLS.2 S 228/4	0.94500 M
5886772	CUIE CU CAP CONIC TIP A1 1,8 X 40 OL34 S 2111	0.00900 KG
6109872	ARACET TIP E 50 (POLIACETAT DE VINIL.TIP E)	0.64999 KG
12700	PARCHETAR	0.91000 ORA
19921	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	0.05000 ORA
8997301	BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW	0.00500 ORA

Total manopera la UM: 0.96 ore.

011 2960395 MP. 5.460  
FRIZURI STEJAR, CERUIT 17 X 50 X 600 XXX  
S 228/1

011 3271185 MP. 49.400  
PARCHET TRIPLU-STRATIFICAT 14 MM, STEJAR  
LACUIT

012 CK26A-1\$ M 4.500  
GLAFURI DIN MATERIAL COMPOZIT PENTRU  
TAMPLARIE DIN LEMN STRATIFICAT

Reteta noimei: CK26A-1\$		Consum U.M.
3157860	GLAFURI EXTERIOARE DIN MATERIAL COMPOZIT CONFORM TABLOU~	1.00000 ML.

012 2204178 M 4.500  
@GLAF EXT MARM COMP HELOPAL GRANIT S30  
GRI DES LAT=25CM

013 RPCR08B\$ MP. 137.000  
VOPSITORII INTERIOARE SAU EXTERIOARE,  
EXECUTATE MANUAL CU VOPSEA DE ACETAT  
POLIVINIL (ZUGRAVELI LAVABILE), IN DOJA  
STRATURI, PE GLET DE IPSOS EXISTENT

Reteta noimei: RPCR08B\$		Consum U.M.
3502246	Ipsos de constructii cal.I	0.05000 KG
6104640	VOPSEA VINAROM GRI V.828-211 STAS 7359-80	0.30000 KG
6202818	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	0.00100 M.C.
6001666	HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 25 ~	0.05000 BUC.
20800	Zugrav - vopsitor	0.30000 ORA

15211 Muncitor necalificat 0.08000 ORA

Total manopera la UM: 0.38 ore.

014 RPCR13B# MP. 4.000  
VOPSIRE CU EMAIL ALCHID, TAMPL LEMN (USI,  
FRST, OBLOANE), INT/EXT, C-TII EXIST, EXEC 2  
STRATURI, MANUAL

Reteta noimei: RPCR13B#	Consum U.M.
6102197 CHIT DE CUITI CUPTOR C 895 -7	0.20000 KG
6001666 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 25 ~	0.50000 BUC.
6109456 DILUANT RASINI ALCHIDICE PENTRU LACURI SI EMAILURI D007~	0.20000 KG
6100981 GRUND ALCHID ORICE CULOARE	0.17500 KG
6108115 EMAIL ALCHIDIC PENTRU TIMPLARIE LEMN	0.22500 KG
7306661 BUMBAC DE STERS	0.01000 KG
13341 ZUGRAV VOPSITOR CAT.4	1.04000 ORA
19921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	0.10000 ORA
8996702 MACARA DE FEREAȘTRA 0,15TF	0.01000 ORA

Total manopera la UM: 1.14 ore.

015 RPCR27A2# M 15.000  
VOPSIT CONDUCTE INST, D<=60MM CU 1 STR  
VOPSEA ULEI PE VOPSEA EXIST SI 1 STR LAC  
DE ULEI

Reteta noimei: RPCR27A2#	Consum U.M.
6100034 GRUND MINIU ANTICOROZIV G.351-4 STAS 3097-80	0.00600 KG
6103218 VOPSEA ULEI ORICE CULOARE	0.01500 KG
6200535 BENZINA DE EXTRACTIE TIP 80/120 S 45	0.01000 L
6105060 LAC INCOLOR L.001-31 NTR 90-80	0.01500 KG
7306661 BUMBAC DE STERS	0.02000 KG
6001666 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 25 ~	0.10000 BUC.
13321 ZUGRAV VOPSITOR CAT.2	0.08000 ORA
19921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	0.03000 ORA
8996702 MACARA DE FEREAȘTRA 0,15TF	0.00200 ORA

Total manopera la UM: 0.11 ore.

016 RPCR25C# MP. 5.000  
VOPSIT MANUAL IN CULORI ULEI, CORP RADIAT  
CALORIE, 1STR VOPSEA ALCHID PESTE VOPSEA  
EXIST

Reteta noimei: RPCR25C#	Consum U.M.
6100981 GRUND ALCHID ORICE CULOARE	0.05000 KG
6105723 LAC DE BAZA L.005-5 NTR 1703-80	0.15000 KG
6109456 DILUANT RASINI ALCHIDICE PENTRU LACURI SI EMAILURI D007~	0.10000 KG
6001666 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 25 ~	0.10000 BUC.
7306661 BUMBAC DE STERS	0.03000 KG
13331 ZUGRAV VOPSITOR CAT.3	0.54000 ORA
19921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	0.10000 ORA
8996702 MACARA DE FEREAȘTRA 0,15TF	0.01000 ORA

Total manopera la UM: 0.64 ore.

017 TRA01A30 TONA 5.000  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
 DIST.= 30 KM.

018 TRA01A15P TONA 4.400  
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-ASIGURARI DE SANATATE

-Coeficient 9 (utilizator)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
 SC FEBOS SRL  
 DEVIZIER



CONTRACTANT (OFERTANT)

Director,  
 Prof. Răceanu Adrian

