

## DEVIZ ESTIMATIV

26 Septembrie 2018

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSA12A1	Sapatura manuala de pamant,de pana la 6.00 m adancime,in gropi cu sectiune poligonala sau circulara,avand latimea sau diametrul cercului de pana la 1.50m,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,puturi etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m teren usor	mc	12,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	CA02E1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) în rezervoare sau bazine subterane	mc	3,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1	2100933	Beton de ciment B 100 stas 3622	mc	3,02		
				Material:		
				Transport:		
3	CB03A1	Cofraje pentru beton armat în pereți drepti și diafragme, din panouri refolosibile, cu astereală din scânduri de rășinoase la construcții având înălțimea până la 20 m inclusiv, cu planșeu din beton monolit	mp	20,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	CC01C1	Montarea armăturilor din oțel-beton in fundații continue si radiere (plăci), distanțier din mase plastice	kg	354,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	CD04B1	Zidărie din cărămidă presată arsă pentru protecția hidroizolațiilor din pereții subsolurilor, inclusiv aplicarea unei tencuieli de 0,5 - 1,0 cm grosime, executată cu cărămizi calitatea 1 și mortar marca ...1), în ziduri cu o grosime de 7,5 cm și o înălțime până la 3 m inclusiv;	mc	1,20		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.1	2101145	Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030	mc	0,27		
				Material:		
				Transport:		
6	CZ0302C1	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în elemente de construcții turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereți, grinzi, stâlpi și diafragme la construcții obișnuite, în ateliere centralizate, OB 37 D > 16 mm	kg	26,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7	CZ0302D1	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în elemente de construcții turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereți, grinzi, stâlpi și diafragme la construcții obișnuite, în ateliere centralizate, PC 52 D = 6 - 8 mm	kg	282,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8	CZ0302E1	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în elemente de construcții turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereți, grinzi, stâlpi și diafragme la construcții obișnuite, în ateliere centralizate, PC 52 D = 10 - 16 mm	kg	8,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
9	CZ0302R1	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în elemente de construcții turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru plăci (inclusiv scări și podește) la construcții obișnuite, în ateliere de șantier, OB 37 D = 6 - 8 mm	kg	38,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
10	CZ0201F1	Mortar de var - ciment pentru zidarie marca N 10-Z preparat cu	mc	0,60		

		ciment F 25 și var hidratat, manual;		Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
11	CF01A1	Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereți și stâlpi, executate manual, pe suprafețe de zidărie de cărămidă, cu mortar de var-ciment marca M10-T în grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre;	mp	16,00	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
11.1	2101195	Mortar tencuiala M 100 (var hidrat) s 1030	mc	0,29	
				Material:	
				Transport:	
12	IZF01A	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de lifuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu soluție bituminoasă (bitum tăiat), în două straturi	mp	20,00	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
12.1	2600048	Bitum pentru mat.+lucr.hidroizolatii tip h 80/90 s7064	kg	3,00	
				Material:	
				Transport:	
13	IZF05D1	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, cămine de vizitare, sau alte lucrări asemănătoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat tip ... * și mastic de bitum tip H 80/90, construite în terenuri fără ape freatice, sau la cuve, rezervoare, bazine construite suprateran, la funduri	mp	20,00	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
13.1	2601573	Carton bitumat fara strat acop (blanc) ci333 110cmx20m s 138	mp	23,00	
				Material:	
				Transport:	
14	SF07A1	Capac sau gratar cu rama din fonta pentru camine de vizitare,gura scurgere capac tip 1 necaros. 45kg	buc	1,00	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
15	TRA01A05 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	11,37	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>98,23</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>12,51</b>

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Cheltuieli directe</b>					

<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca						

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>					
Cheltuieli indirecte					
Profit					

<b>Total General fara TVA</b>
<b>TVA (19%)</b>
<b>TOTAL GENERAL (Lei)</b>

Intocmit  
Daniela DINU 

NOTĂ: PREZENTUL PROIECT REPREZINTĂ O VALOARE ESTIMATIVĂ. PREȚUL FINAL AL EXECUȚIEI LUCRĂRII SE RECALCULEAZĂ LA SFARȘITUL LUCRĂRII, ÎN FUNCȚIE DE PREȚUL MATERIALELOR PROCURATE DE LA FURNIZORI