

Obiectivul: Obiectiv Racorduri canal, camine inspectie

Obiectul: Racorduri canalizare menajera NOU

Devizul: Racorduri canalizare menajera, L = 170 m, 31 beneficiari, sat Barla

DEVIZ ESTIMATIV

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSA02F1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc. in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren tare	mc	127.5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	TSA14C1	Sapatura manuala de pamant,de pana la 6 m adancime,in gropi cu sectiunea poligonala sau circulara,avand latimea sau diametrul cercului de 1.50-6 m,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii,puturi,rezervoare etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren tare	mc	66.96		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	ACE08A1	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	34		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	ACA17A1[1]	Piesa legatura din poliesteri armate cu fibre sticla avand greutatea pe bucata pina la inc. 10 kg	buc	17		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	RPCU09A1	Strapungeri in zidărie de beton simplu sau piatră, pentru realizarea găurilor necesare trecerii conductelor în grosime de sub 15 cm și secțiunea străpungerii de 50-300 cmp	buc	14		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6	RPCU20A1	Astuparea cu mortar de ciment-var a găurilor din zidărie	buc	14		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7	ACA11E3[1]	Montare teava pvc tip 3(m) in pamant, in exteriorulcladirilor,avand dn 160	m	170		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8	AcE183A01+	Camin inspectie VALROM cu baza D.315 mm 1 intrare / 1 iesire, prelungire camin	buc	31		
				Material:		

		L=1 m, D.160 mm		Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
9	TSD01A1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren teren usor	mc	160.46	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
10	TSD04C1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 20 cm grosime pamant necoeziv	mc	160.46	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
11	TRA01A05 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	205.84	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
12	TRA01A05	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	1	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
13	TRI1AC02 E2	Incarcare materiale gr.c-ambalate,10-50kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare rampa,teren-auto ctg	tona	1	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
14	TRI1AC13 E2	Descarcare materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asez..auto-rampa,teren ctg	tona	1	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	

Total ore manopera (ore)	776.5383
Total greutate materiale (tone)	69.3235

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
--	----------	----------	--------	-----------	-------

Total Cheltuieli Directe		
Cheltuieli	10,0000%	
Profit	5,0000%	

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

Intocmit
Daniela DINU

