

Obiectivul: Obiectiv Racord canal, camin inspectie

Obiectul: Racord canalizare menajera NOU

Devizul: Racorduri canalizare menajera, L = 238 m, 37 beneficiari, sat Mozaceni Vale

ANTEMASURATOARE

SECTIUNEA TEHNICA				
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea
1	TSA02F1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc. in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren tare 238*0.5*1.5 = 178.5 mc	mc	178.5
1.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	401.625
2	TSA14C1	Sapatura manuala de pamant, de pana la 6 m adancime, in gropi cu sectiunea poligonala sau circulara, avand latimea sau diametrul cercului de 1.50-6 m, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, la fundatii, puturi, rezervoare etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0.2 m teren tare 35*1.2*1.2*1.5 = 75.6 mc	mc	75.6
2.1	19621	Sapator categoria a II-a	ora	212.436
3	ACE08A1	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu 238*0.5*0.4=47.6 mc	mc	47.6
3.1	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	48.79
3.2	19621	Sapator categoria a II-a	ora	29.036
4	ACA17A1[1]	Piesa legatura din poliesteri armate cu fibre sticla avand greutatea pe bucata pina la inc. 10 kg	buc	16
4.1	13892545	Ramificatie redusa <kompactkit> 45°pvc d,250/160	buc	16
4.2	12011	Instalator alimentare cu apa categoria I-a	ora	4.8797
4.3	12041	Instalator alimentare cu apa categoria a IV-a	ora	4.8797
5	RPCU09A1	Strapungeri in zidarie de beton simplu sau piatră, pentru realizarea găurilor necesare trecerii conductelor în grosime	buc	21
5.1	11611	Instalator sanitar categoria I	ora	10.9196
6	RPCU20A1	Astuparea cu mortar de ciment-var a	buc	21
6.1	2100024	Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	1.8648
6.2	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	0.021
6.3	2100713	Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0.0021
6.4	11531	Instalator electrician categoria a III-a	ora	7.98
7	ACA11E3[1]	Montare teava pvc tip 3(m) in pamant, in	m	238
7.1	6001678	Hartie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 40 s1581	buc	102.34

7.2	6110467	Codez 100 adeziv nii 4721-76	kg	3.4962
7.3	6200573	Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176	l	7.14
7.4	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	7.2828
7.5	6700509	Teava din p.v.c.rigid tip M 160x 7,7 stas 6675/2	m	249.8976
7.6	7317232	Dicloretan cs. 17/73	kg	7.259
7.7	12011	Instalator alimentare cu apa categoria I-a	ora	30.94
7.8	12021	Instalator alimentare cu apa categoria a II-a	ora	14.28
7.9	12031	Instalator alimentare apa categoria a III-a	ora	26.18
7.10	12041	Instalator alimentare cu apa categoria a IV-a	ora	11.9
7.11	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	ora	2.38
7.12	4701	Motopompa 6- 8cp	ora	0.238
8	AcE183A01+	Camin inspectie VALROM cu baza D.315	buc	37
8.1	20024419	Capac pp <kompactkit> camin d.315 pentru gradina	buc	37
8.2	20023874	Baza camin inspectie D.315 mm, 1 intr./1 ies. D.160	buc	37
8.3	20023878	Prelungire camin PVC gofrat D.355/315 mm	m	37
8.4	20023879	Garnitura tub gofrat D. 355/315 mm	buc	74
8.5	20023828	Solutie unguenta	kg	5.698
8.6	12011	Instalator alimentare cu apa categoria I-a	ora	46.472
8.7	320550	Muncitor necalificat categoria I	ora	10.508
9	TSD01A1	Imprastierea cu lopata a pamant.	mc	206.5
9.1	19621	Sapator categoria a II-a	ora	37.7895
10	TSD04C1	Compactarea cu maiul de mana a	mc	206.5
10.1	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	20.65
10.2	19621	Sapator categoria a II-a	ora	117.705
10.3	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	ora	35.105
11	TRA01A05P	Transportul rutier al pamantului sau nisip: 47.6*1.6 to =76.16 pamant disloc:	tona	260.96
11.1	29931	Muncitor deservire constructii masini categoria I	ora	0.0026
11.2	8888899	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta = 5 km	tona	260.96
12	TRA01A05	Transportul rutier al	tona	1.3
12.1	8888898	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 5 km	tona	1.3
13	TRI1AC02E2	Incarcare materiale gr.c-ambalate,10-	tona	1.3
13.1	319721	Muncitor incarcare-descarcare materiale categoria a II-a	ora	0.52
14	TRI1AC13E2	Descarcare materiale gr.c-ambalate,10-50	tona	1.3
14.1	319721	Muncitor incarcare-descarcare materiale categoria a II-a	ora	0.455

Intocmit
Daniela DINU

